



POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- 1 ODSTRANĚNÍ OMÍTKY – 14 m2
- 2 DEMONTÁŽ ZRCADLA 0,5
- 3 ODSTRANĚNÍ TAPETY 2 m2
- 4 VYBOURÁNÍ OKNA, DVOJITÉ
DEMONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽE 1600/1920
- 5 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU 3,5 m2
- 6 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU 1 m2
- 7 VYBOURÁNÍ DVOJITÝCH DVEŘÍ VČ. SVĚTLÍKU A DVOJITÉ MŘÍŽE + DVOJITÉHO OKNA VČ. MŘÍŽE
- 8 VYBOURAT SDK STĚNU 2500x3200x100 mm
- 9 VYBOURÁNÍ DVEŘÍ

POZNÁMKY

- DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE A PLYNOVÉHO SPORÁKU
- DEMONTÁŽ GARNÝŽE 5 m
- VYŘEZÁNÍ PLYNOVÝCH TRUBEK – OCEL – 28 m
- OŠKRÁBÁNÍ VEŠKERÉ MALBY ZE STĚN A STROPŮ
- VNITŘNÍ DVEŘE – VYBOURAT VŠECHNY OBLOŽKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STROP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
4.013.01	CHODBA	11,6	ODSTRANĚNÍ PLOVOUCÍ PODLAHY A MIRELONU DEMONTÁŽ SOKLU		
4.013.02	KUCHYNĚ	6,06	ODSTRANĚNÍ PLOVOUCÍ PODLAHY A PVC		VYBOURAT OBKLADY A PODKL. OMÍTKY
4.013.03	KOUPELNA	3,74	ODSTRANĚNÍ DLAŽBY	VYBOURAT OMÍTKU PO ZATEČENÍ 3 m2	VYBOURAT OBKLADY A PODKL.OMÍTKY, VYBOURAT OMÍTKU PO ZATEČENÍ 2 m2
4.013.04	LOŽNICE	22,6			
4.013.05	OBÝVACÍ POKOJ	27,0			
4.013.06	WC	1,0	ODSTRANĚNÍ DLAŽBY		VYBOURAT OMÍTKU 3 m2
CELKOVÁ PLOCHA		73,0			



Zodp. projektant	Ing. Jiří Šoltés, tel. 736 105 226, e-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz	
Vypracoval	Bc. Kristina Pavičková	
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	
Místo stavby	Hybešova 6, byt č. 13	
Název stavby		Prováděcí PD
Oprava bytu Hybešova 6, byt č. 13		P-20-002-000
		10/2020
Název výkresu	Bourací práce - půdorys	1:50 D.1.1.2