

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SKLADBA
S1.01	SCHODIŠTĚ	51,34	BS2
S1.02	SCHODIŠTĚ	34,71	BS2
S1.03	MASNA - CHODBA	13,74	
S1.04	MASNA - ŠATNA	8,85	
S1.05	MASNA - ŠATNA	7,89	
S1.06	MASNA - SKLAD	4,37	
S1.07	MASNA - SKLAD	10,05	
S1.08	MASNA - ŠATNA	10,06	
S1.09	SKLEPNÍ KÓJE	84,87	BS1
S1.10	MASNA LAPOL	6,54	
S1.11	ASIJSKÉ BISTRO - SKLAD	11,32	BS4
S1.12	ASIJSKÉ BISTRO - KUCHYŇ	13,14	BS4
S1.13	ASIJSKÉ BISTRO - SKLAD	10,30	BS4
S1.14	VÝTAH	1,65	-
S1.15	CHODBA	16,00	BS2
S1.16	SKLEPNÍ KÓJE	49,78	BS2
S1.17	ROZVODNA ELEKTRO	18,32	BS2
S1.18	HUP	5,12	BS2
S1.19	SKLEPNÍ KÓJE	80,12	BS2
S1.20	ASIJSKÉ BISTRO - CHODBA	5,84	BS2
S1.21	ASIJSKÉ BISTRO - KUCHYŇ	25,97	BS3
S1.22	ASIJSKÉ BISTRO - SKLAD	21,98	BS3
S1.23	ASIJSKÉ BISTRO - SKLAD	38,48	BS3
S1.24	ASIJSKÉ BISTRO - CHODBA	5,21	BS2
S1.25	ASIJSKÉ BISTRO - SKLAD	25,40	BS3
S1.26	VÝTAH	1,65	-
S1.27	QUICK - PROVOZ	294,76	
S1.28			
S1.29			
S1.30			
S1.31			
S1.32			
S1.33			
S1.34			
S1.35			
S1.36			
S1.37			
S1.38			
S1.39			
S1.40			
S1.41			
S1.42			
S1.43			
S1.44			
S1.45			
S1.46			
S1.47			
S1.48			
S1.49			
S1.50			
S1.51			
S1.52			
S1.53			
S1.54			
S1.55			
S1.56	QUICK - VZT STROJOVNA		
S1.57			
S1.58	LEVÝ DVŮR	28,66	BS5
S1.59	PRAVÝ DVŮR	46,79	BS5
S1.60	SVĚTLÍK	14,68	BS6
S1.61	SVĚTLÍK	13,12	BS6
S1.62	NÁSYPKA	7,36	BS6
	PLOCHA CELKEM	968,07	m²

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SOUSEDNÍ STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- KOVOVÝ ROŠT
- BOURANÉ KONSTRUKCE – JEDNOTLIVÉ PRVKY/SDK PŘÍČKY/NÁBYTEK – VIZ POPIS VE VÝKRESU
- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- REPASOVANÉ PRVKY
- DŘEVĚNÉ PŘÍČKY SKLEPNÍCH KÓJÍ

LEGENDA ZNAČEK

- 1000 / 2250 — BAREVNĚ VYZNAČENÁ KÓTA ZNAMENÁ, ŽE STÁVAJÍCÍ OTVOR BUDE NAVÝŠENÝ NA UVEDENOU HODNOTU
- HRANICE POZEMKU

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ODBORNĚ REPASOVANÉ PRVKY A ODBORNĚ VYHOTOVENÉ REPLIKY PŮVODNÍCH PRVKŮ BUDOU VYHOTOVENÉ S OHLEDEM NA MAXIMÁLNÍ ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO VZHLEDU OBJEKTU (BARVA, KONSTRUKCE, MATERIÁL) NA ZÁKLADĚ VYPRACOVANÉHO STRATIGRAFICKÉHO A PETROGRAFIKÉHO PRŮZKUMU.
- PROSTORY, KTERÉ NEBYLO MOŽNÉ BĚHEM ZAMĚŘOVÁNÍ STAVBY ZDOKUMENTOVAT, BUDOU PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZAMĚŘENÉ A NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ BUDOU ZPRACOVANÉ PŘÍPADNÉ ÚPRAVY ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE.
- KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ VČETNĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ BUDE ZPRACOVANÁ PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH PROSTORŮ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ.
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT S MAXIMÁLNÍM OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ZACHOVANÉ.
- STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ DLAŽBA V KOMUNIKAČNÍCH PROSTORÁCH BUDE ZACHOVANÁ. BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ CHRÁNIT PŮVODNÍ KAMENNOU DLAŽBU A OBKLAD TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NEBO POTŘEBNÝCH ZMĚN JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENÉ S OHLEDEM NA STATICKÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PROJEKTU. V PŘÍPADĚ, ŽE DANOU ČÁST OBJEKTU NEBYLO MOŽNÉ ZAMĚŘIT, NEBO NEBYLA PŘÍSTUPNÁ, BUDE STATICKÝ NÁVRH UPŘESNĚN PO JEJÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- PŘESNÝ POPIS BOURACÍCH PRACÍ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ JE UVEDEN V RÁMCI TECHNICKÉ ZPRÁVY VIZ "SO 01.BP–01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA".

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ARCHITEKT MICHAL KRISTEN
ATELIÉR
SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
TELEFON/FAX +420 549 259 045
ČESKÁ REPUBLIKA

ZHOTOVITEL: ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
KONTROLOVAL: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR PETRÁŠ
INVESTOR: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, M. Č. BRNO – STŘED**

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

parc. č. 289, k.ú. BRNO – MĚSTO

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: M16_407
DATUM: 07/2018

BOURACÍ PRÁCE
PŮDORYS 1.PP — **BOURACÍ PRÁCE**

MĚŘÍTKO: M 1:100
ČÍSLO VÝKRESU: **SO 01.BP–03**