

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
9.01	STROJOVNA VÝTAHU	7,00
9.02	STROJOVNA VÝTAHU	6,35
9.03	SCHODIŠTĚ	2,33
	PLOCHA CELKEM	15,68

LEGENDA SILNOPROUD

- Světelný spínač 250V 10A č.1
- Světelný spínač 250V 10A č.6
- Světelný spínač 250V 10A č.5
- Světelný spínač 250V 10A č.7
- Světelný časový tlačítkový spínač s aretací 250V 10A č.1
- Pohybový spínač 360° – IP44
- Zvonek 230V/ tlačítko zvonek
- Zásuvka 230V/16A ve společném rámečku včetně krytu a rámečku
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s přepěťovou ochranou, krytem a rámečkem
- Pevný vývod 230V/16A včetně krytu a rámečku – specifikováno popisem

- A Svítidlo A – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- B Svítidlo B – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- N Svítidlo N – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- K Svítidlo K – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- E Svítidlo E – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- R Nouzové svítidlo R – nástěnné – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- P1 Nouzové svítidlo P1 – přisazené – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- Silový rozvaděč NN

POZNÁMKY:

Napěťová soustava 3+PEN 3x230V/400V/50Hz
Síť TN-C-S

Základní ochrana: izolací, kryty, přepážkami
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje, proudové chrániče
Doplňková ochrana: ochranné pospojování, proudové chrániče

Veškeré kabely budou vedeny pod omítkou, v podhledech, v trubkách nebo ve skladbě podlahy.
Instalace a vedení kabelů bude provedena dle možností proveditelnosti a skladby objektu.

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ARCHITEKT MICHAL KRISTEN
ATELIÉR SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
TELEFON/FAX +420 549 259 045
ČESKÁ REPUBLIKA

ZHOTOVITEL: ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
KONTROLOVAL: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
VYPRACOVAL: ING. MARTIN VESELÝ
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, M. Č. BRNO – STŘED

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

parc. č. 289, k.ú. BRNO – MĚSTO

STUPEŇ PROJEKTU: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: M16_407
DATUM: 04/2018

NAVRHOVANÝ STAV
PŮDORYS STŘECHY — SILNOPROUD

MĚŘÍTKO: M 1:100
ČÍSLO VÝKRESU: SO 01.ESL–11