

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DALŠÍ ÚDAJ
1.01	SCHODIŠTĚ	39.71	8.58
1.02	SCHODIŠTĚ	24.74	8.58
1.03	VÝTAH	1.85	
1.04	VÝTAH	1.85	
1.05	CHODBA	2.21	
1.06	WC	3.12	8.0.14
1.07	OBSLUHOVÉ / KUCHYNĚ	17.72	
1.08	OBSLUHOVÉ	19.37	
1.09	OBSLUHOVÉ	18.83	
1.10	CHODBA	1.68	
1.11	ČEKÁRNA	14.87	
1.12	CHODBA	7.31	
1.13	MEZINÁSTUP	12.88	
1.14	ČEKÁRNA	31.58	
1.15	OBSLUHOVÉ	21.88	
1.16	CHODBA	3.66	8.0.11
1.17	WC	1.31	8.0.14
1.18	KOUPELNA	3.51	8.0.14
1.19	PŮDKU	23.79	
1.20	CHODBA	3.66	
1.21	WC	1.31	8.0.14
1.22	KOUPELNA	3.51	8.0.14
1.23	PŮDKU	23.88	
1.24	CHODBA	21.81	
1.25	KUCHYŇ	12.21	
1.26	SKLAD	8.08	
1.27	WC	1.43	8.0.13
1.28	KOUPELNA	4.88	8.0.14
1.29	PŮDKU	23.57	
1.30	PŮDKU	24.52	
1.31	PŮDKU	24.07	
1.32	CHODBA	21.81	
1.33	KUCHYŇ	17.31	
1.34	SKLAD	1.83	
1.35	WC	1.43	
1.36	KOUPELNA	4.88	
1.37	PŮDKU	24.52	
1.38	PŮDKU	24.52	
1.39	PŮDKU	24.07	
1.40	CHODBA	12.64	
1.41	WC	1.88	8.0.14
1.42	KOUPELNA	5.04	8.0.14
1.43	KUCHYNĚ + ÚBYTY. POKOJ	44.88	
1.44	PŮDKU	22.45	
1.45	PŮDKU	21.37	
1.46	CHODBA	7.64	
1.47	CHODBA	19.41	
1.48	OBÝVACÍ POKOJ	38.82	
1.49	PŮDKU	27.75	
1.50	CHODBA	4.79	
1.51	WC	4.79	8.0.14
	PLOCHA CELKEM	708.28 m²	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SVISLÉHO STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- KOVOVÉ MŘÍŽ
- BOURANÉ KONSTRUKCE – JEDNOTLIVÉ PRVKY/SOK PŘÍČKY/PARTEŘEK – VIZ POPIS VE VÝKRESU
- BOURANÉ ZDIVO KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ PRVKY
- DŘEVĚNÉ PŘÍČKY SKLEPNÍCH KOJŮ

LEGENDA ZNAČEK

- 1000 = ZNAČENÉ VÝŠKOVÉM KÓTA ZNAMENÁ, ŽE STÁVAJÍCÍ OTVOR BUDE NAHRAZENÝ NA UVEDENOU VÝŠKOTU
- HRANICE POZEMKU

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ODBORNÉ REPROZNÁMNÉ PRVKY A ODBORNÉ VYHOTOVENÉ ŘEMESLY PŮVODNÍCH PRVKŮ BUDOU VYHOTOVENÉ S OHLEDEM NA MAXIMÁLNÍ ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO VZHLEDU A ROZMĚRŮ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYPRACOVÁNÍ DETAILNÍCH VÝKRESOVÉHO PŘEDLOHU.
- PROSTORY, KTERÉ NEBYLO MOŽNÉ BĚHEM ZAMĚŘOVÁNÍ STAVBY ZDOKUMENTOVAT, BUDOU PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZAMĚŘENY A NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI BUDOU ZPRACOVÁNY PŘÍPADNÉ OPRAVY ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE.
- KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ BUDE ZPRACOVÁNA PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH PROSTORŮ A SOUSTAVNÉM STRAKATÝCH PODKLADŮ.
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT S MAXIMÁLNÍM OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY.
- STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ DLAŽBA V KOMUNIKAČNÍCH PROSTORÁCH BUDE ZACHOVÁNA. BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ CHRÁNIT PŮVODNÍ KAMENNOU DLAŽBU A DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K JEJÍCH POŠKOZENÍ.
- V PŘÍPADĚ ODSTRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ DVĚŘÍ JE NUTNÉ DVEŘE OPRAVIT NEBO VYMĚNIT.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STATICKÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PROJEKTU. V PŘÍPADĚ, ŽE SMOU ČÁST OBJEKTU NEBYLO MOŽNÉ ZAMĚŘIT, NEBO NEBYLA PŘÍSTUPNÁ, BUDE STATICKÝ NÁVRH UPŘESNĚN PO JEJÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘESNÝ POPIS BOURACÍCH PRACÍ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ JE UVEDEN V RÁMCI TECHNICKÉ ZPRÁVY VIZ "SO 01.BP–01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA".

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ZHOTOVITEL: ATELIÉR ZAHÁDKOVÁ ŽILINA A.S. 612 00 BRNO
ODBORNÁ PROJEKTANT: Ing. arch. Michal Hrůzek
AUTORIZACE: Ing. arch. Michal Hrůzek
KONZULTACE: Ing. arch. Michal Hrůzek
VYPRACOVAL: Ing. arch. Michal Hrůzek
ARCH.ČÍSLO: 12 - ÚLOHOVÝ ATELIÉR
STAVEBNÍ ÚŘAD BRNO, M. Č. BRNO - STŘED

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽÍ 4

parc. č. 281, k.ú. BRNO - MĚSTO

DRUH PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZMĚNA/NÁ ČÍSLO:	401.401
DATUM:	03.2020

BOURACÍ PRÁCE PŮDORYS 2.NP

MĚŘÍTKO:	1:50 / A1
ČÍSLO VÝKRESU:	SO 01.BP–06