



LEGENDA

- (A) TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX TL. 8 mm, NALEPENÉ NA KONSTRUKCI Z NEREZOVÝCH JÄKLŮ 60x30x3, BARVA BÍLÉ SKLO
- (B) BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX TL. 0,8 mm, BARVA SKLA ČIRÁ
- (C) NEREZOVÝ JÄKL 60x30x3
- (D) TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX TL. 24 mm, NALEPENÉ NA KONSTRUKCI Z NEREZOVÝCH JÄKLŮ 60x30x3, BARVA ČERNÉ SKLO
- (E) PROSKLENÉ DVEŘE S PANIKOUVOU KLIKOU, OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM NA OBOU KŘÍDLECH S KOORDINÁTOREM POSTUPNÉHO UZAVŘENÍ
- (F) PROSKLENÉ DVEŘE, S NEREZOVÝM SVISLÝM MADLEM, S VÁLEČKOVÝM ZÁMKEM
- (K1) NEREZOVÝ PLECH TL.3 mm

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA DODAVATELEM KE SCHVÁLENÍ

– STATICKÝ VÝPOČET S POČTEM KOTEV, NÁVRHEM KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A S DIMENZEMI PROFILŮ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY A BUDE PROVEDENO PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

(STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKCE NEBYLO MOŽNÉ ZJISTIT Z DŮVODU NEPŘERUŠENÍ PROVOZU BĚHEM ZAMĚŘOVÁNÍ STAVBY)

– SYSTÉM FASÁDY JE TVOŘEN Z NEREZOVÝCH JÄKLŮ. NA JÄKLE SE BUDE ZA POMOCÍ LEPIDLA S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ VŮČI UV ZÁŘENÍ LEPIT CONNEX SKLA. VŠECHNY SPÁRY SE NÁSLEDNĚ ZATMELÍ

– JE NUTNÉ ZACHOVAT JEDNOTNÝ VZHLED FASÁDY S PROVOZEM QUICK. NAPR. DODRŽET STEJNÉ BARVY TMELENÝCH SPÁR MEZI SKLY

– VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ODCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

– VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM A TECHNICKÝCH PODKLADŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

– VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽITY 1. JAKOSTNÍ TŘÍDY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V 1. JAKOSTNÍ TŘÍDĚ

– VEŠKERÉ NETĚSNOSTI DOKONALE ZATĚSNIT AKRYLEM, PU TMELEM NEBO STAVEBNÍ PĚNOU

– PŘI ZMĚNĚ VÝROBKŮ ZA JINÉ NUTNO ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM

– POKUD JSOU VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ NEBO NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ UVEDENI VÝROBCI A OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, SLOUŽÍ POUZE PRO KVALIFIKACI TECHNICKÉHO STANDARTU POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ DOMĚŘIT NA STAVBĚ.

– ROZMĚRY SKEL VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS A VÝKRES

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ARCHITEKT MICHAL KRISTEN
ATELIÉR
SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
TELEFON/FAX +420 549 259 045
ČESKÁ REPUBLIKA

ZHOTOVITEL:	ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
VYPRACOVAL:	ING. ROMAN VLADO
INVESTOR:	**STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, M. Č. BRNO – STŘED**

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

parc. č. 289, k.ú. BRNO – MĚSTO

STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	M16_407
DATUM:	07/2018

NAVRHOVANÝ STAV

ŘEŠENÍ LEVÉHO PROSKLENÉHO PARTERU — **STAVEBNÍ ČÁST**

MĚŘÍTKO:	M 1:20
ČÍSLO VÝKRESU:	**SO 01.ST-18**