POHLED NA LEVOU PŘEDNÍ ČÁST PROSKLENÉHO PARTERU



PŮDORYS LEVÉ PŘEDNÍ ČÁSTI PROSKLENÉHO PARTERU



±0,000 = PODLAHA 1.NP

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA DODAVATELEM KE SCHVÁLENÍ

– STATICKÝ VÝPOČET S POČTEM KOTEV, NÁVRHEM KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A S DIMENZEMI PROFILŮ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY A BUDE PROVEDENO PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

(STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKCE NEBYLO MOŽNÉ ZJISTIT Z DŮVODU NEPŘERUŠENÍ PROVOZU BĚHEM ZAMĚŘOVÁNÍ STAVBY)

- SYSTÉM FASÁDY JE TVOŘEN Z NEREZOVÝCH JÄKLŮ. NA JÄKLE SE BUDE ZA POMOCÍ LEPIDLA S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ VŮČI UV ZÁŘENÍ LEPIT CONNEX SKLA. VŠECHNY SPÁRY SE NÁSLEDNĚ ZATMELÍ
- JE NUTNÉ ZACHOVAT JEDNOTNÝ VZHLED FASÁDY S PROVOZEM QUICK. NAPR. DODRŽET STEJNÉ BARVY TMELENÝCH SPÁR MEZI SKLY
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ODCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM A TECHNICKÝCH PODKLADŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽITY 1. JAKOSTNÍ TŘÍDY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V 1. JAKOSTNÍ TŘÍDĚ
- VEŠKERÉ NETĚSNOSTI DOKONALE ZATĚSNIT AKRYLEM, PU TMELEM NEBO STAVEBNÍ PĚNOU
- PŘI ZMĚNĚ VÝROBKŮ ZA JINÉ NUTNO ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- POKUD JSOU VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ NEBO NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ UVEDENI VÝROBCI A OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, SLOUŽÍ POUZE PRO KVALIFIKACI TECHNICKÉHO STANDARTU POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ DOMĚŘIT NA STAVBĚ.
- ROZMĚRY SKEL VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS A VÝKRES

A R C H I T E K T
M I C H A L K R I S T E N
A T E L I É R
SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 B R N O
T E L E F O N / F A X +420 549 259 045
Č E S K Á R E P U B L I K A

ZHOTOVITEL: ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
KONTROLOVAL: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
VYPRACOVAL: ING. ROMAN VLADO
INVESTOR: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, M. Č. BRNO – STŘED**

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

parc. č. 289, k.ú. BRNO – MĚSTO

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: M16_407
DATUM: 07/2018

NAVRHOVANÝ STAV
ŘEŠENÍ LEVÉHO PODPŮRNÉHO RÁMU — **STAVEBNÍ ČÁST**

MĚŘÍTKO: M 1:20
ČÍSLO VÝKRESU: **SO 01.ST-16**