OKAPNÍ CHODNÍK SE ZATEPLENÍM SOKLU M 1:10

– BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ÚPRAVY SOKLU DANÉHO VÝROBCEM ETICS, PŘÍPADNÉ BUDE UVEDENÁ SKLADBA KONZULTOVÁNA S VÝROBCEM ETICS, PŘEDEVŠÍM DRUH HI POD FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU.
– POD TERÉNEM NEBUDE PROVÁDĚNA OMÍTKOVINA, UKONČÍ SE U KRYCÍ LIŠTY NOPOVÉ FÓLIE
– PONECHÁ SE STÁVAJÍCÍ SVISLÁ HYDROIZOLACE POD TERÉNEM, DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.



SCHÉMA OSAZENÍ OKNA VŮČI FASÁDĚ A ETICS (OSTĚNÍ) M 1:2

– OKENNÍ VÝPLŇ BUDE UKOTVAT S NOVOU HRUBOU OMÍTKOU (PODKLAD PRO ETICS)
– MEZI RÁM A IZOLANT ETICS BUDE VLOŽENA EXPANZNÍ PÁSKA ŠÍŘKY 20 mm S EXPANZÍ PRO DANOU MEZERU



ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ OCELI A JINÝCH PROSTUPUJÍCÍCH PRVKŮ PŘES ETICS M 1:2

– NÁSLEDUJÍCÍM POSTUPEM BUDOU ZAPRAVENY VŠECHNY PROSTUPY PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DŮRAZ BUDE KLADEN PŘEDEVŠÍM NA INTENZIVNĚ OSLUNĚNÉ PLOCHY.
– BUDE POUŽITA SYSTÉMOVÁ PÁSKA VÝROBCE ZATEPLENÍ
– NEJPRVE BUDE PROVEDENO OSAZENÍ DESEK IZOLANTU, DO NĚJ BUDE VYŘÍZNUTA DRÁŽKA ŠÍŘKY CCA 5 mm (DLE TYPU PÁSKY) A VKLÁDÁNA JEDNOSTRANNĚ SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÁ PÁSKA VE STLAČENÉM STAVU (PŘEDPOKLAD CCA 2 mm). PŘESNÝ POSTUP BUDE STANOVEN TECHNIKEM VÝROBCE ETICS.
– OMÍTKA V MÍSTĚ PROSTUPUJÍCÍHO PRVKU BUDE ZKOSENA, ABY NEDOŠLO K PRASKNUTÍ V PLOŠE!



KONSTRUKCE STŘÍŠKY M 1:50

– KOTVENÍ OCELOVÝCH RÁMŮ CHEMICKÝM KOTVAMI, M12, DÉLKA DLE STAVU PODKLADU
– SPOJOVÁNÍ L PROFILŮ SVAŘOVÁNÍM SE ZABROUŠENÍM, NÁTĚR CELÉ KONSTRUKCE
– BEZ TĚSNÍCÍCH SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH MATERIÁLŮ – ZAHRNUTÝ JAKO SOUČÁST DODÁVKY
– NAPOJENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU NA FASÁDU POMOCÍ KRYCÍHO PLECHU – NENÍ SOUČÁST VÝPISU KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
– NÁVRH BUDE ZREKAPITULOVÁN STATIKEM DODAVATELE
– PROVEDE SE DLEDNOKÁ DOKUMENTACE A ZREKAPITULUJE SE NÁVRH KOTVENÍ
– PŘIBLIŽNÁ SPOTŘEBA PRO OSE STŘÍŠEK:
OHELNÍK L50/4 16,0 + 10,5 m



VZOROVÝ ŘEZ





SCHEMA KOTVENÍ STŘECHY M 1:10



SCHEMA PŘESAHU DESKY M 1:10

– SPÁDOVÁ VRSTVA SE PROVEDE Z REPROFILAČNÍ MALTY
– ETICS BUDE DOTAŽEN K POVRCHU SANOVANÉ DESKY, POUŽIJE SE DESKA PERIMETRU PRO NALEPENÍ KERAMICKÉHO SOKLU
– NA SPÁDOVOU PLOCHU SE PROVEDE ELASTICKÁ CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA NAPŘ. SCHÖNOX 1K DS
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA SE PROVEDE Z VYSOKOPEVNOSTNÍ SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÉ STĚRKY NAPŘ. SCHÖNOX DSP, V TL. CCA 6 mm, BUDE PŘETAŽENO I NA ČELO A K ODKAPNÍMU NOSU
– NEBUDE LEPENA DLAŽBA Z DŮVODU PŘITAŽENÍ



ÚPRAVA SOKLU – PRINCIP ŘEŠENÍ M 1:10

– BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ÚPRAVY SOKLU DANÉHO VÝROBCEM SANAČNÍCH OMÍTKOVIN, NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BUDE REKAPITULOVÁNO
– SANAČNÍ PODKLAD SE PROVEDE NA OČIŠTĚNÉ ZDIVO S PROŠKRABÁNÍM SPARAMI





KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ M 1:50

– ZÁBRADLÍ NEBUDE KOTVENO DO DESKY, POKUD NEBUDE ROZHODNUTO STATIKEM JINAK, ALE DO ZDIVA, PŘES HPL PODLOŽKU TL. 8 mm
– NÁVRH BUDE ZREKAPITULOVÁN STATIKEM DODAVATELE
– PROVEDE SE DLEDNOKÁ DOKUMENTACE A ZREKAPITULUJE SE NÁVRH KOTVENÍ
– SLOUPKY SE UMÍSTÍ TAK, ABY VÝPLŇ BYLA ROZMÍSTĚNA SYMETRICKY
– PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 74 3305 (MIMO JINÉ POZOR NA MEZERY MEZI VÝPLNÍ A FASÁDOU)
– VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1,1 m OD NOVÉHO POVRCHU PODLAHY DLE ČSN, V NIŽŠÍCH PODLAŽÍCH LZE SNÍŽIT
– POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ PLOZNÍ A NÁTĚR SE ZAŘÍZENÍ PŮVODNÍ BAREVNOSTI, VZ 12
– PŘIBLIŽNÁ SPOTŘEBA 1 MENŠÍ BALKON:
MADLO 50/20/3 2,75 m
PÁSOVINA 50/8 2,75+1,0
TYČOVINA 10/10 11+1,0 + SPOJOVACÍ MATERIÁL
– PŘIBLIŽNÁ SPOTŘEBA 1 VĚTŠÍ BALKON:
MADLO 50/20/3 4,3 m
PÁSOVINA 50/8 4,3+1,0
TYČOVINA 10/10 25+1,0 + SPOJOVACÍ MATERIÁL

LEGENDA MATERIÁLŮ:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

Práce probíhající nad sousední střechou budou probíhat s maximální opatrností po domluvě s vlastníkem sousední nemovitosti.

vypracoval: Ing. Martin Němec	autorizoval: Ing. Martin Němec	**Martin Němec** projekce staveb, interiérový poradenství autorizovaný inženýr ČKAIT 1004488 Podveská 16, 624 00 Brno tel.: 776366341
investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno		
stupeň: ZADÁVACÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		část: arch. - stav. technické řešení
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍ FASÁDY BD STARÁ 24, BRNO		datum: 04/2015 měřítko: č. paré:
výkres: SCHEMATA - PRINCIPY TVORBY DETAILŮ		č. výkresu: D.1.1b.12