

Slepý rozpočet

Stavba :	20150918 MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - zabezpečení teras	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební úpravy a opravy terasy a "domečku"	Podpěření terasy a výměna stropu "domečku"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	001	Statické posouzení	kpl	1,00		
2	004	Zpracování BOZP	kpl	1,00		
3	008	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		
		Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce			
Díl: 1		Zemní práce				
4	139600012RBD	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	0,50		
		Celkem za	1 Zemní práce			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	274310030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	0,50		
		Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	340236211RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00		
7	340239211RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,49		
		Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	1,17		
9	411354235R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 0,8 mm	m2	13,92		
10	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,02		
11	411361921RT1	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť drát 4,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,03		
12	413232211RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi	kus	6,00		
13	413941121RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,09		
14	430000000RAX	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti, protiskluz.úprava pásky	m	3,00		
		Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
15	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	6,00		
		Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
16	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	16,40		
		Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	9504	Průběžný úklid staveniště	kpl	1,00		
18	9505	Závěrečný úklid stavby	kpl	1,00		
19	9506	Vyčištění vpusti na terase vč. výměny poklopu	kpl	1,00		
20	9507	Provedení kamerové zkoušky napojení dešťové kanalizace	kpl	1,00		
21	9508	Vyklizení a úklid prostor pod terasou a domečkem vč. odvozu a likvidace	kpl	1,00		
		Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	13,92		
23	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	18,90		
24	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	13,92		
25	776511810RT2	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	13,92		
26	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	3,00		
27	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch.	m2	1,46		

Slepý rozpočet

Stavba :	20150918 MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - zabezpečení terasy	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební úpravy a opravy terasy a "domečku"	Poděření terasy a výměna stropu "domečku"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	6,00		
29	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	16,40		
30	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	13,92		
31	9601	Odstranění a likvidace prokl.přístřešku na terase	kpl	1,00		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,04		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 712	Živičné krytiny					
33	712363115U00	Izolace prostup -300mm střecha -10°	kus	3,00		
34	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,02		
		Celkem za 712 Živičné krytiny				
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
35	713191121R00	Izolace překrytím pásem A 400/H	m2	3,36		
36	762322912R00	Zavětrování a ztužení hranoly přes 100 cm2	m	92,55		
37	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	1,76		
38	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	1,94		
39	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
40	76601	Plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem 900/2300mm D+M	kus	1,00		
41	76602	Okno plastové 950/1350 mm, parapety - D+M	kus	1,00		
42	76603	Okno plastové 1350/1500 mm, parapety - D+M	kus	2,00		
43	76604	Okno plastové 1365/735-970 mm, parapety vč. pomocné uchyc. kce - D+M	kus	1,00		
44	76605	Okno plastové 880/540-730 mm, parapety vč. pomocné uchyc. kce - D+M	kus	1,00		
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
45	767200001RA0	Zábradlí schodištové, madlo, nátěry	m	2,40		
46	76701	Ocelové okno s výplní tahokovu PÚ žár.pozink, 225x600mm - D+M	kus	1,00		
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 776	Podlahy povlakové					
47	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tloušťky 2,0 mm protiskluzná	m2	13,92		
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				
Díl: 783	Nátěry					
48	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	25,00		
49	783950030RAB	Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem oškrábání, 2x krycí + 1x email + 1x tmelení	m2	28,00		
		Celkem za 783 Nátěry				
Díl: M21	Elektromontáže					
50	2101	Přepojení a revize hromosvodu po odbouraném přístřešku	kpl	1,00		
		Celkem za M21 Elektromontáže				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,23		
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,32		
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,23		
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,14		
55	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,23		

Slepý rozpočet

Stavba :	20150918 MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - zabezpečení ter	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební úpravy a opravy terasy a "domečku"	Podpěření terasy a výměna stropu "domečku"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,23		
57	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	2,23		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				