







ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. M. KOPECKÝ	INVESTOR: Statutární město Brno, MČ Brno–střed	DATUM 08/2021	Atelier Kopecký 
ING. M. KOPECKÝ AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ATELIER KOPECKÝ s.r.o. Podsednická 3, BRNO kopecky@isnovka.cz	DVEŘE	FORMÁT	
		MĚŘITKO 1:50	
		STUPEŇ DPS	
SPOLUPRÁCE: ING. ARCH. A. SEVEROVÁ	AKCE: MŠ BRNO, SOUKENICKÁ 8, p.o. – – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ČÁSTEČNOU REKONSTRUKCI	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.a.24	

PROJEKT	MŠ BRNO, SOUKENICKÁ 8, p.o.	ČÁST	TABULKA DVEŘÍ	D.1.1.c).24
STUPĚŇ	DPS			STRANA 2
DATUM	12/2021			

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET	
<div data-bbox="156 383 209 434"> DV 01 </div>	<div data-bbox="264 344 325 383"> MĚŘÍTKO 1:50 </div>	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, V SESTAVĚ SE STĚNOU</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře jednokřídlové, hladké, otevíravé - křídlo v bezfalcovém provedení - světlost dveří: 800/2000mm - celkový rozměr stěny: 5160x315mm - zárubeň SKRYTÁ pro dřevěné křídlo-hliníkový profil - dveře jsou součástí celé předsazené systémové stěny – stěna bude provedená z MDF a včetně dveří bude polepená obrázkovou tapetou /viz vzorek příkladu tapety/ - špaleta cca 170mm široká pod bílý nátěr - práh dubový – masív - povrchová úprava ze strany 2.02 bude bílý polomatný nátěr - dveřní závěsy skryté, zámek zadlabací s magnetickým protiplechem - zámek dozický - kliky broušená nerez, trubkové, rozety kulaté - silikonové těsnění zapuštěné <p>PŘÍKLAD VODOROVNÉHO ŘEZU DVEŘÍ A STĚNOU: /PRO PRAVÉ OTEVÍRÁNÍ/</p>	L	1



PROJEKT	MŠ BRNO, SOUKENICKÁ 8, p.o.	ČÁST	TABULKA DVEŘÍ	D.1.1.c).24
STUPĚŇ	DPS			STRANA 3
DATUM	12/2021			

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET	
<div data-bbox="156 432 209 483">DV 02</div>	<p>MĚŘÍTKO 1:50</p>   <p>HORNÍ VLYSY 2x 210/1100mm vyjmout a zasklít bezpečnostním sklem čířým</p>	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> – stávající zárubeň obložková s vlysovým křídlem – křídlo má 4 plné vlysy – HORNÍ VLYSY 2x 210/1100mm vyjmout a zasklít bezpečnostním sklem čířým, zasklívací lišta dřevěná, pod nátěr – světlost: 700/2000mm – provedení – stávající celodřevěné dveře se stávajícím kováním – práh dubový nový zapustit po úroveň podlahy úpravou prahové spojky/tesařské zárubně, nátěr olejovosk – dveřní závěsy stávající – zámek zadlabací stávající – klika, štítek, mosaz, Klasik, podle kování pro DV/03 – NOVÉ – oprava nátěrů s vrchním emailem, bílý pololesk 	P	1
<div data-bbox="156 1328 209 1379">DV 03</div>	 <p>pohled z WC</p>  <p>HORNÍ VLYSY 2x 210/1100mm vyjmout a zasklít bezpečnostním sklem čířým</p>	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> – stávající zárubeň obložkovou se závěsy osadit upraveným křídlem z rušených dveří v Přípravně 1.09 – křídlo má 4 plné vlysy – HORNÍ VLYSY 2x 210/1100mm vyjmout a zasklít bezpečnostním sklem čířým, zasklívací lišta dřevěná, pod nátěr – světlost: 700/2000mm – provedení – stávající celodřevěné dveře s kováním – práh dubový zapustit po úroveň podlahy úpravou prahové spojky/tesařské zárubně, nátěr olejovosk – dveřní závěsy stávající – zámek zadlabací stávající – klika, štítek, mosazné – stávající – budou očištěné a vyleštěné – oprava nátěrů s vrchním emailem, bílý pololesk 	P	1

PROJEKT	MŠ BRNO, SOUKENICKÁ 8, p.o.	ČÁST	TABULKA DVEŘÍ	D.1.1.c).24
STUPEŇ	DPS			STRANA 4
DATUM	12/2021			

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET	
DV 04	<p>MĚŘÍTKO 1:50</p>	<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře jednokřídlové, hladké, otevíravé, bezfalcové - světlost: 800/2000mm - zárubeň dřevěná, pro bezfalcové křídlo, latente-slícovaná s tloušťkou příčky 170mm v osazovacím rámu - provedení lamino bílé hladké, polomat - dveřní závěsy skryté pro bezfalcové křídlo - zámek zadlabací s magnetickým protikusem, s bezpečnostní vložkou - stávající – bude nahrazený zámkem wc /s možností otevření bez použití speciálních nástrojů z druhé strany – podle požadavku PBR - kliky "trubkové" s rozetami kulatými, broušená nerez - silikonové těsnění zapuštěné stávající - ústí zárubně cca 170mm (nutno zaměřit před výrobou) - práh dubový, nátěr olejovosk 	P	1
DV 05		<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře jednokřídlové, hladké, otevíravé, plné - světlost: 1000/2000mm, nadsvětlík 1110 /910/1000mm/ - zárubeň rámová dřevěná, pro bezfalcové křídlo, se zapuštěnou prahovou spojkou, BEZ PRAHU - provedení – lamino lesk, bílé hladké /HPL/ - bez prahu - otvor v křídle zasklený bezpečnostním sklem čirým - zasklení nadsvětlíku a otvoru v křídle ze strany vstupu - dveřní závěsy zapuštěné pro dveře bezfalcové - zapuštěný samozavírač - madla trubková, broušená nerez, 1100mm - silikonové těsnění zapuštěné - ústí zárubně 100mm (nutno zaměřit před výrobou) – slícovat tloušťky příčky a zárubně! 	P	
DV 06		<p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní dveře jednokřídlové, hladké, otevíravé, bezfalcové - světlost: 800/2000mm - zárubeň dřevěná, pro bezfalcové křídlo, latente-slícovaná s tloušťkou příčky 170mm v osazovacím rámu - provedení lamino bílé hladké, polomat - dveřní závěsy skryté pro bezfalcové křídlo - zámek zadlabací s magnetickým protikusem, s WC zámkem, kliky "trubkové" s rozetami kulatými, broušená nerez - silikonové těsnění zapuštěné stávající - ústí zárubně cca 105mm (nutno zaměřit před výrobou) - bez prahu 	P	1

PROJEKT	MŠ BRNO, SOUKENICKÁ 8, p.o.	ČÁST	TABULKA DVEŘÍ	D.1.1.c).24
STUPEŇ	DPS			STRANA
DATUM	12/2021			4

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET	
<div>DV 07</div>	<p>MĚŘÍTKO 1:50</p>	<p>DVEŘE V PŘÍČCE</p> <p>DVEŘE V PŘÍČCE MEZI PŘEDSÍNÍ A TOALETOU</p> <ul style="list-style-type: none"> – stěna z desek Kompakt kompletní, tl desek 10mm – DEZÉN STEJNĚ JAKO U PLÁŠTĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY – stěna je kotvená bočních stěn a posazená na typovou nerezovou nohu, s vlastním nosným nadpražím – veškeré doplňkové konstrukce jsou v provedení nerez (W632) – kování se zámkem pro WC – nerezové panty jsou osazeny po 3ks na dveře, kombinace dvou obyčejných a jednoho samozavíracího pantu – kování včetně dveřní západky, která umožňuje bezpečnostní otevření zvenčí – světlost dveří 700/2000mm – P – celkový rozměr: 1300mm – kompletní výrobek <p>UKÁZKA PRVKŮ:</p>	P	1
<div>DV 08</div>		<p>DVEŘE VENKOVNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> – stěna se vstupními dveřmi spojující boční skleněné fasády – hliníkový systém, tepelněizolační panel s oboustranně hladkým lícem z hliníkového plechu – celkový rozměr panelu 1780/3520mm – dveře jednokřídlové 1000/2280mm, s nízkým prahem – nadsvětlík 1780/1120mm fixní – se zabudovaným samozavíračem – madla trubková broušená nerez, 1200mm – prosklení tepelněizolační a bezpečnostní sklo – $U_t = \text{cca } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ – dveře založit na tepelněizolačním trámci Purenit – celý panel dveří s nadsvětlíkem je dodávka současně s prosklenými bočními stěnami – zámek elektronický, propojený /a kompatibilní/ s domácím videotelefonem /viz část elektro/ – RAL 9006 /grey aluminium/ – kompletní dodávka včetně lemování střechy hliníkovým plechem 	P	1

PROJEKT	MŠ BRNO, SOUKENICKÁ 8, p.o.	ČÁST	TABULKA DVEŘÍ	D.1.1.c).24
STUPĚŇ	DPS			STRANA 4
DATUM	12/2021			

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET	
<div> <div>DV</div> <div>09</div> </div>	<p>MĚŘÍTKO 1:50</p>	<p>ÚKLIDOVÝ BOX</p> <ul style="list-style-type: none"> – stěna z desek Kompakt kompletní, tl desek 10mm, jako DV/07 – DEZÉN STEJNĚ JAKO U PLÁŠTĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY – stěna je kotvená bočních stěn a posazená na typové nerezové nohy, s vlastním nosným nadpražím – veškeré doplňkové konstrukce jsou v provedení nerez (W632) – kování se zámkem pro WC – nerezové panty jsou osazeny po 3ks na dveře, kombinace dvou obyčejných a jednoho samozavíracího pantu – kování včetně dveřní západky, která umožňuje bezpečnostní otevření zvenčí – světlost dveří 700/2000mm – L – celkový půdorysný rozměr: 1510+1000mm – vestavěná police ze stejného materiálu 400/1000/2000mm – kompletní výrobek 	L	1
<div> <div>DV</div> <div>10</div> </div>		<p>BOX WC UČITELÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – stěna z desek Kompakt kompletní, tl desek 10mm, jako DV/07 – DEZÉN STEJNĚ JAKO U PLÁŠTĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY – stěna je kotvená bočních stěn a posazená na typové nerezové nohy, s vlastním nosným nadpražím – veškeré doplňkové konstrukce jsou v provedení nerez (W632) – kování se zámkem pro WC – nerezové panty jsou osazeny po 3ks na dveře, kombinace dvou obyčejných a jednoho samozavíracího pantu – kování včetně dveřní západky, která umožňuje bezpečnostní otevření zvenčí – světlost dveří 700/2000mm – L – celkový půdorysný rozměr: 1510+1100mm – kompletní výrobek 	L	1