

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2023/22/07 ze dne 24.04.2023 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy – letní občerstvení, dokončovací práce“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed
zástupce: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM)

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed
 - Jiří Mazel, technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, e-mail: jiri.mazel@brno-stred.cz, IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
- bankovní spojení: I
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: DEST Morava s.r.o.
sídlo: 1. máje 180, 672 02 Moravské Budějovice
zastoupený: Ing. Michal Křikava, jednatel
IČO: 09036547, DIČ: CZ09036547
bankovní spojení:
č. účtu:
dále jen „zhotovitel“

Plátce: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
zastoupený: Mgr. Evžen Hruběš, ředitel
IČO: 71214747, DIČ: CZ71214747
bankovní spojení: č.ú.
dále jen „plátce“

II. Předmět a účel smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby

„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy – letní občerstvení, dokončovací práce“

v rozsahu vymezeném zadáním uveřejněným na webovém portálu E-ZAK dne 13.03.2023 (výzva k podání cenové nabídky vč. všech příloh), v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo”). Předmětem díla je dokončení prostor letního občerstvení a montáž gastro vybavení - jde především o finální povrchy podlah, stěn a stropu, dále o montáž zařízení ZTI a chladicího boxu, a dále rekonstrukce zásobovací a manipulační plochy sloužící k zajištění letního občerstvení.

Rozsah smlouvy je dále specifikován (řazeno dle závaznosti):

a) **projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS)** zpracované:

Architekti D.R.N.H. s.r.o.

DPS bude zhotoviteli předána před zahájením stavby 2x v tištěné podobě (v elektronické podobě je přístupná na webovém portálu E-ZAK).

b) **soupisem prací a dodávek** (cenová nabídka zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 1.**

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.
- 2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez vad a nedodělků bránících užívání stavby a vyřízením souhlasných stanovisek k vydání kolaudačního souhlasu a získáním kolaudačního souhlasu.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s památkáři apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:
- 2.5.1. zajištění všech nezbytných **průzkumů** nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech **opatření organizačního a stavebně technologického charakteru** k řádnému provedení díla,
 - 2.5.3. zajištění a provedení všech **nutných zkoušek** dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.5.4. zajištění **atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků** (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a **revizí veškerých elektrických zařízení** s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných **zkoušek, atestů a revizí** podle ČSN a případných jiných právních nebo **technických předpisů** platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.5.6. **odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění** v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - 2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

- 2.5.8. **zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2 této smlouvy,
- 2.5.9. **předkládání vzorků materiálů a výrobků** určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli k odsouhlasení,
- 2.5.10. **celkový úklid stavby, staveniště** a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.
- 2.5.11. vypracování **technologických postupů** u prací, které bude objednatel nebo technický dozor vyžadovat (např. výkopové práce, bourací práce, statické zajištění obvodového zdiva, stropních konstrukcí, atd.)
- 2.5.12. vypracování **pasportizace** stávajícího stavu dotčeného objektu, sousedních nemovitostí, přilehlých komunikací a ploch, které budou stavbou dotčené
- 2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

III. Doba plnění

- 3.1. Zahájení stavby (předání a převzetí staveniště):
- letní občerstvení, stavební práce a gastro od **20.04.2023**
 - rekonstrukce zásobovací a manipulační plochy od **02.05.2023**
- 3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání stavby **nejpozději v těchto termínech:**
- letní občerstvení, stavební práce a gastro do **01.06.2023**
 - rekonstrukce zásobovací a manipulační plochy do **30.06.2023**

IV. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění je **areál koupaliště Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, p.o.**

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH

2.779.000,00 Kč

- 5.2. Cena sjednaná na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek **Soupisu prací a dodávek**, který je **přílohou č. 1** této smlouvy, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele

nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

- 5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.
- 5.7. Podmínky pro změnu ceny
 - a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
 - b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 5.8. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení za těchto pravidel:
 - jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je **přílohou č. 1** této smlouvy.
 - obsahuje-li kalkulace změn (změnový list) položky, které nejsou součástí smluvní nabídky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenění těchto položek přednostně za použití cen stavebních prací dle ceníku RTS (RTS Brno, a.s.) nebo URS v cenové úrovni platné v čase vzniku změny.
 - nelze-li jednotkovou cenu dané položky změnového listu určit z žádné položky obsažené v ceníku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen kalkulovat výši jednotkové ceny takové položky v čase a místě obvyklou.
 - b) Bude-li cenový návrh změny zhotovitele objednatelem schválen, obě strany se dohodnou na znění Dodatku ke smlouvě, na jehož základě budou změny závazku provedeny.
 - c) Veškeré změny předmětu díla oproti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. Teprve po uzavření Dodatku ke smlouvě může zhotovitel tyto práce fakturovat a má právo na jejich úhradu.
 - d) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.

- e) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) označení a číslo faktury,
 - b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Příjemce (Odběratel): Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace., se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno IČO: 71214747, DIČ:CZ71214747, bankovní spojení: č.ú.
jen plátce)
 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen priznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) razítko a podpis zhotovitele
- 6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 6.6. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 6.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí kompletního díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.1. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

VIII. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však **1x týdně**.
- 8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických, technický dozor objednatele a odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele.
- 8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

8.3. Dozor na stavbě

- 8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději **5 dnů** před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.

9.3. Řízení stavby

- 9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
- 9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

X. Předání a převzetí díla

10.1. Protokol o předání a převzetí díla

10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.2. Forma a počet vyhotovení předávané dokumentace a dokladů

Všechny doklady, dokumenty, výkresy budou předány vždy v **tištěné i elektronické – digitalizované (skeny) formě**, na vhodném datovém nosiči nebo přes vybranou datovou úschovnu, v uzavřeném i přepisovatelném formátu a to následovně:

- výkresy - formát **dwg. i pdf.**
- zprávy a ostatní texty - formát **doc. i pdf.**
- tabulky a jiné dokumenty – formát **xls. i pdf**

10.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS):

- **2x tištěná podoba**

Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.

- **2x elektronicky**

10.2.2. Dokladová část stavby:

- **2x tištěná podoba**
- **2x elektronicky**

XI. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.**

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě započtení pohledávek.
- 12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak **30 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do **5 dnů** od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **10 dnů** ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností

12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1 této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.

12.5. Další ujednání

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.

12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:

- ve věcech organizačních a technických:
Mgr. Petra Ondrašíková / tel.:
vedoucí OŠSKM
- ve věcech technických vč. předání a převzetí díla:
Jiří Mazel / tel.:
stavební technik OŠSKM
příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM.

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
 - Ing. Michal Křikava, jednatel společnosti
- ve věcech technických:
 - Josef Pleha, tel

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany zhotovitele **stavbyvedoucí** a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM

Jiří Mazel, stavební technik OŠSKM

V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku **ředitel Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora**, případně jiná jím pověřená osoba.

XIV. Povinnosti smluvních stran

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- sociální zařízení
- přívod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně technickým dozorem objednatele

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

XVI. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob včetně možných škod pracovníků a poddodavatelů zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,

17.3. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel je v rozporu s jeho závazkem dle ustanovení čl. 21.4 této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Doložka schválení

- 18.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2023/22/07 na její 22. schůzi, konané dne 24.04.2023.

XIX. Čestné prohlášení

- 19.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XX. Zpracování osobních údajů

- 20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon: e-mail
- 20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochozí rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

XXI. Závěrečná ustanovení

- 21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.
- 21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- 21.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.
- 21.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
- 21.5. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.

- 21.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 21.7. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 21.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 21.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 21.10 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 21.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 / Soupis prací a dodávek (cenová nabídka zhotovitele)
Příloha č. 2 / Harmonogram plnění prací a dodávek

XXII. Doložka uveřejnění

- 22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

Objednatel:

02 -05- 2023

V Brně dne.....

.....
Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Menci

Zhotovitel:

02 -05- 2023

V Brně dne.....

.....
Morava s.r.o.
1. Máje 180
Moravské Budějovice
IČ: 09036547

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DRNH/N014 SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III.
ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

DEST Morava s.r.o.

IČO: **09036547**

1. Máje 180

DIČ: **CZ09036547**

676 02

Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			121 718,34
PSV			580 967,65
MON			329 710,87
Vedlejší náklady			31 060,00
Ostatní náklady			11 542,00
Celkem			1 074 998,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 074 998,86 CZK
Základní DPH	21 %	225 750,00 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

Cena celkem s DPH

1 300 749,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	42 602,00	8 946,42	51 548,42	4
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	42 602,00	8 946,42	51 548,42	4
	Stavební objekt			0,00		
III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE	0,00	1 032 396,86	216 803,34	1 249 200,20	96
D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	0,00	1 032 396,86	216 803,34	1 249 200,20	96
Celkem za stavbu		0,00	1 074 998,86	225 749,76	1 300 748,62	100

Popis stavby: DRNH/N014. - SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dost:

Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: III. ETAPA - LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE

Popis rozpočtu: D.1.2.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 410,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 732,89	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			21 630,26	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			36 534,34	3
95_PR	Zednické přípomoci pro profese	HSV			7 650,82	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 329,46	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			430,57	0
711	Izolace proti vodě	PSV			33 366,84	3
713	Izolace tepelné	PSV			141,62	0
725	Zařizovací předměty	PSV			6 379,24	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			65 536,56	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 314,34	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			111 934,34	10
776	Podlahy povlakové	PSV			46 778,56	4
781	Obklady keramické	PSV			277 363,40	26
783	Nátěry	PSV			36 152,75	3
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			329 710,87	31
VN	Vedlejší náklady	VN			31 060,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			11 542,00	1

Cena celkem					1 074 998,86	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN	Vedlejší náklady								
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	5 530,00	5 530,00		RTS 23/ I	Indiv

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ I	Indiv
---	------------	----------------------------	------	---------	-----------	-----------	--	-----------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	5 530,00	5 530,00		RTS 23/ I	Indiv
---	------------	--------------------------------	------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON	Ostatní náklady								
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	7 152,00	7 152,00		RTS 23/ I	Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	4 390,00	4 390,00		RTS 23/ I	Indiv
---	------------	----------------------------------	------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						42 602,00			
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 00		Poznámka							
100		Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS .
Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. ;
 - b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. ;
 - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení ;
 - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby ;
 - e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla. včetně ztrátového a prořezů ;
 - f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. ;
 - g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb ;
 - h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zmiňném období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. ;
 - i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologií obdobného řešení. které splňuje minimální :
Nedílnou součástí-výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
- Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
V případě zjištění :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní								
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	3,00000	143,32	429,96	801-4	RTS 23/I	RTS 23/I

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa,

S/3 :

3

3,00000

3	612401201RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	258,77	258,77	801-4	RTS 23/I	RTS 23/I
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa,

S/4 :

1

1,00000

4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	14,73000	101,11	1 489,35	801-4	RTS 23/I	RTS 23/I
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

S/3 :

4,2*3*1,15

S/4 :

0,05*(2,0*2+0,8)

14,49000

0,24000

5	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,91080	254,63	231,92	801-1	RTS 23/I	RTS 23/I
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

č.v. D1.2.2 :

S/2 :

0,15*2,0*1,15

S/3 :

4,2*0,02*3*1,15

S/4 :

0,05*(2,0*2+0,8)*1,15

0,34500

0,28980

0,27600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čeník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce								
6	632421115RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.	m2	39,80000	445,55	17 732,89	17 732,89	RTS 23/1	RTS 23/1
č.v. D1.2.2 :									
P.1 :									
39,8									

39,80000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy								
7	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	108,20000	199,91	21 630,26	21 630,26	RTS 23/1	RTS 23/1
výměra - viz položka 952901111R00 :									
108,2									

108,20000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
8	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	108,20000	100,00	10 820,00	10 820,00	RTS 23/1	RTS 23/1
č.v. D1.2.2 :									
P.1 :									
39,8									
P.2 :									
68,4									

39,80000

68,40000

9	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	216,40000	49,35	10 679,34	10 679,34	Vlastní	Indiv
výměra - viz položka 952901111R00 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		108,2*2				216,40000			
10	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahnuté v rozpočtech profesí)	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
11	95-01m	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahnuté v rozpočtech profesí), materiál	sada	1,00000	2 235,00	2 235,00		Vlastní	Indiv
12	95-02	Práce malého rozsahu, nevýrozměřitelné detaily	hod	20,00000	300,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
13	95-02m	Práce malého rozsahu, nevýrozměřitelné detaily - materiál	sada	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 95 PR		Zednické přípomoci pro profese				7 650,82			
14	S/1	Umístění chrániček 3x60 mm do podlahy	m	7,10000	1 077,58	7 650,82		Vlastní	Indiv
Umístění chrániček 3x60 mm do podlahy, kompletní stavební dodávka, obsahující vybourání drážky a prstůpů, položení chrániček a následné zapravení.									

Popis:

Ve skladbě podlahy bude naříznuta drážka šíře 200 mm a bude šetrně vybouráno kompletní souvrství podlahy (betonový potěr+ kročejová izolace), budu provedeny prostupy stěnami. Případná výztuž v betonového potěru bude ponechána . Následně budou osazeny 3ks chrániček např. KOPOFLEX 63 a doplněna kročejová izolace a separační PE vrstva. Drážka bude zalita vhodnou betonovou směsí a spáry budou sešity pomocí vlnových sponek a epoxidové pryskvíce nebo tvchlejšnoucí zalévací a opravné pryskvíce na bázi vodního skla a polvuretanu. Volné konce chrániček budou vytaženy nad podlahu do výšky 20 cm

Další požadavky na dodavatele:

Dodržet technologické postupy předepsané výrobcí

Díl: 96	Bourání konstrukcí					35 329,46			
15	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	108,20000	326,52	35 329,46	801-3	RTS 23/I	RTS 23/I

č.v. D1.2.2 :

P.1 :

39,8

39,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

P.2 :
68,4

68,40000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					430,57		
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů	t	1,11184	387,26	430,57	RTS 23/I	RTS 23/I
		výškv do 6 m						

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8, :

Součet : 1,11184

1,11184

Díl: 711	Izolace proti vodě					33 366,84		
17	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	58,30000	572,33	33 366,84	AP-PSV	RTS 23/I

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

č.v. D1.2.2 :

S.2 :

35,7

S.3 :

22,6

35,70000

22,60000

Díl: 713	Izolace tepelné					141,62		
18	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	0,30000	181,80	54,54	800-713	RTS 23/I

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

č.v. D1.2.2 :

S/2 :

0,15*2,0

0,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

19	283754621R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 35 kg/m ³ ; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RF: E	m ²	0,30600	273,64	83,73	SPCM	RTS 23/I	RTS 23/I
----	------------	--	----------------	---------	--------	-------	------	----------	----------

č.v. D1.2.2 :

S/2 :

0,15*2,0*1,02

0,30600

20	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1,50270	2,23	3,35	800-713	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	----------	----------

50 m vodorovně

Díl: 725		Zařizovací předměty				6 379,24			
21	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	782,90	782,90	800-721	RTS 23/I	RTS 23/I

22	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	848,75	1 697,50	800-721	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	------------------------------------	--------	---------	--------	----------	---------	----------	----------

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

23	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 892,30	1 892,30	800-721	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	----------	----------

24	725339101R00	Montáž výlevky dítuvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	938,73	938,73	800-721	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	----------	----------

25	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	227,27	681,81	800-721	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	----------	----------

26	725849203R00	Montáž baterie sprchové nást.difer.G 3/4xg1	kus	1,00000	363,16	363,16	800-721	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	----------	----------

27	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	71,38500	0,32	22,84	800-721	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	----------	----------

vodorovně do 50 m

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	65 536,56
----------	-----------------------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	T/1.1	D + M Dveřní křídlo vnitřní 700/1970	ks	1,00000	6 975,18	6 975,18		Vlastní	Indiv

Dveřní křídlo vnitřní do připravených bezfalcových kovových zárubní, WC zamykání. Kompletizovaný výrobek, montáž zahrnuta v ceně.

Popis:

Zazděná zárubeň je standardní ocelová pro bezfalcové dveře. Dodávané dveřní křídlo bude rozměrově odpovídat zárubni, tloušťka křídla 40 mm. Povrch dveřního HPL laminát v barvě matná šedá, struktura FH, dle schváleného vzorku. Typové tři boční nerezové závěsy válcovitého tvaru. Součástí dodávky je montáž a seřízení pantů zárubně a osazení těsnění, materiál předá investor.

Požárně-bezpečnostní požadavky: -

Kování a doplňky:

Kování klíka - klíka, na samostatných kruhových rozetách, s WC knoflíkem. Kování objektové 4. třídy dle EN1906, pravouhlé klíky z trubky kruhového průřezu, povrch nerez

Další požadavky na dodavatele:

Typový výrobek, před objednáním budou předloženy vzorky nebo produktové listy, a schváleny vzorky povrchových úprav a použitých materiálů. Dodavatel doloží k výrobku veškeré atesty.

29	T/1.2	D + M Dveřní křídlo vnitřní 800/1970	ks	5,00000	7 139,17	35 695,85		Vlastní	Indiv
----	-------	--------------------------------------	----	---------	----------	-----------	--	---------	-------

Dveřní křídlo vnitřní do připravených bezfalcových kovových zárubní, cylindrická vložka. Kompletizovaný výrobek, montáž zahrnuta v ceně.

Popis:

Zazděná zárubeň je standardní ocelová pro bezfalcové dveře. Dodávané dveřní křídlo bude rozměrově odpovídat zárubni, bezfalcové, tloušťka křídla 40 mm. Povrch dveřního HPL laminát v barvě matná šedá, struktura FH, dle schváleného vzorku. Typové tři boční nerezové závěsy válcovitého tvaru. Součástí dodávky je montáž a seřízení pantů zárubně a osazení těsnění, materiál předá investor.

Požárně-bezpečnostní požadavky: -

Kování a doplňky:

Kování klíka - klíka, na samostatných kruhových rozetách, s cylindrickou vložkou (součástí dodávky). Kování objektové 4. třídy dle EN1906, pravouhlé klíky z trubky kruhového průřezu, povrch nerez

Další požadavky na dodavatele:

Typový výrobek, před objednáním budou předloženy vzorky nebo produktové listy, a schváleny vzorky povrchových úprav a použitých materiálů. Dodavatel doloží k výrobku veškeré atesty.

30	T/1.3	D + M Dveřní křídlo vnitřní 700/1970	ks	1,00000	6 870,64	6 870,64		Vlastní	Indiv
----	-------	--------------------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

Dveřní křídlo vnitřní do připravených bezfalcových kovových zárubní, cylindrická vložka. Kompletizovaný výrobek, montáž zahrnuta v ceně.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Popis:

Zazděná zárubeň je standardní ocelová pro bezfalcové dveře. Dodávané dveřní křídlo bude rozměrově odpovídat zárubni, bezfalcové, tloušťka křídla 40 mm. Povrch dveřního HPL laminát v barvě matná šedá, struktura FH, dle schváleného vzorku. Typové tři boční nerezové závěsy válcovitého tvaru. Součástí dodávky je montáž a seřízení pantů zárubně a osazení těsnění, materiál předá investor.

Požární-bezpečnostní požadavky: -

Kování a doplňky:

Kování klika - klika, na samostatných kruhových rozetách, s cylindrickou vložkou (součástí dodávky). Kování objektové 4. třídy dle EN1906, pravouhlé kličky z trubky kruhového průřezu, povrch nerez
Další požadavky na dodavatele:

Typový výrobek, před objednáním budou předloženy vzorky nebo produktové listy, a schváleny vzorky povrchových úprav a použitých materiálů. Dodavatel doloží k výrobku veškeré atesty.

31	T/2	D + M Vnitřní parapet výdejního okna bufetu Délka 4 200 x hloubka cca 340 mm	m	12,60000	1 205,32	15 187,03		Vlastní	Indiv
----	-----	--	---	----------	----------	-----------	--	---------	-------

Vnitřní parapet výdejního okna bufetu včetně podkonstrukce a montáže, v lici s rámy posuvných oken. Kompletizovaný výrobek, montáž zahrnuta v ceně.

Popis:

Deska parapetu je provedena z HPL kompaktní desky tl. 12 mm, celoplošně lepeno na podkladní vodě odolnou překližku kotvenou do zdiva. Přiznaná výška čela parapetu 12mm, přesah přes líc okolní zdi zeď 10 mm, sražené hrany 1x1 mm. Povrch dveřního HPL laminát v barvě matná šedá, struktura FH, dle schváleného vzorku. Všechny spáry po obvodu utěsněny PU tmelem v barvě HPL laminátu.

Související práce a výrobky:

S/3 - stavební přímocí, zaomítní podkladní desky pod dolní úroveň parapetu.

Z/1- vyjímáteelné záslepky okenních kolejnic

Další požadavky na dodavatele:

Atypický výrobek, před objednáním bude zpracována dílenská dokumentace a předloženy vzorky nebo produktové listy, vzorky povrchových úprav a použitých materiálů.

4,2*3

12,60000

32	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	727,80000	1,11	807,86	800-766	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	----------	----------

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 314,34			
33	Z/1	D + M Výjimatelné záslepky kolejnič odsunutých okenních křídel Délka cca 2000 x cca 50 mm	ks	3,00000	1 069,68	3 209,04		Vlastní	Indiv

Výjimatelné záslepky kolejnič odsunutých okenních křídel.

Popis:

Nerezové profily s gumovým těsněním, které se vloží do prostoru kolejnič tak, aby kryly drážku otevřeného posuvného okna. Vyrobeno z ohýbaného z nerezového plechu tl.0,6 mm na míru podle profilu okna a pozice parapetu . V místě kontaktu s okenním rámem nalepeno na výrobku průběžné gumové těsnění. Vzhled broušená nebo kartáčovaná nerez.

Další požadavky na dodavatele:

Atypický výrobek, před výrobou bude odsouhlasen prototyp profilu v délce cca 30 cm včetně těsnění.

34	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	54,00000	1,95	105,30	800-767	RTS 23/I	RTS 23/I
		50 m vodorovně							

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				111 934,34			
35	771101210R12	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	68,40000	43,50	2 975,40	800-771	RTS 23/I	RTS 23/I

č.v. D1.2.2 :

P.2 :

68,4

36	771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	53,66000	130,33	6 993,51	800-771	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	----------	----------

č.v. D1.2.1 :

P.2 :

(1,875*6+0,45*2+3,35*2+2,555*2+1,645*2+0,95*2+2,55*2+3,455+3,545+6,73+2,745+1,15+4,195
+1,6*2+2,695*2+0,3*2)
-(0,8*12+0,7+1,3)

65,26000

-11,60000

37	771479001R00	Rezáni dlaždic pro soklíky	m	53,66000	92,67	4 972,67	800-771	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	----------------------------	---	----------	-------	----------	---------	----------	----------

č.v. D1.2.1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
P.2:									
				(1,875*6+0,45*2+3,35*2+2,555*2+1,645*2+0,95*2+2,55*2+3,455+3,545+6,73+2,745+1,15+4,195		65,26000			
				+1,6*2+2,695*2+0,3*2)		-11,60000			
				-(0,8*12+0,7+1,3)					
38	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	68,40000	615,94	42 130,30	800-771	RTS 23/I	RTS 23/I
č.v. D1.2.2:									
				P.2:		68,40000			
				68,4					
39	59764203R	Dlažba keramická bez glazury slinutá; tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R12;; barva: grafitové šedá	m2	84,83090	576,05	48 866,84	SPCM	RTS 23/I	RTS 23/I
č.v. D1.2.2:									
				P.2:		78,66000			
				68,4*1,15					
				SOKL:					
				č.v. D1.2.1:					
				P.2:		7,50490			
				(1,875*6+0,45*2+3,35*2+2,555*2+1,645*2+0,95*2+2,55*2+3,455+3,545+6,73+2,745+1,15+4,195					
				+1,6*2+2,695*2+0,3*2)/100*10*1,15		-1,33400			
				-(0,8*12+0,7+1,3)/100*10*1,15					
40	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	897,54810	6,68	5 995,62	800-771	RTS 23/I	RTS 23/I
50 m vodorovně									
Díl: 776 Podlahy povlakové									
41	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	39,80000	22,73	904,65	800-775	RTS 23/I	RTS 23/I
položky neobsahují žádný materiál									
						46 778,56			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

příprava, podkladu, nivelování, broušení, montáž PVC, svařování, tmelení, soklování a základní čišťení

č.v. D1.2.2 :

P.1 :

39,8

39,80000

42	28416034.XX	Podlahovina PVC vč. soklu a všech systémových doplňků	m2	39,80000	1 137,40	45 268,52		Vlastní	Indiv
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

s tloušťkou nášlapné vrstvy 2,5 mm, vsyp SiC, Al2O3, s výztužnou vrstvou, v rolich, homogenní, protiskluzná, oblast komerční, průmyslová, protiskluznou R11 s hodnotou PTV ≥ 45, systémový sokl do výšky 8 cm s fabionem, barevnost Graphite X2546R11, včetně svařovací šňůry v barvě podlahoviny,, včetně dodávky penetrace a lepidla č.v. D1.2.2 :

P.1 :

39,8

39,80000

43	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	720,70240	0,84	605,39	800-775	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	-----------	-----------

vodorovně do 50 m

Díl: 781		Obklady keramické				277 363,40			
44	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	58,30000	43,50	2 536,05	800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I

včetně dodávky materiálu.

č.v. D1.2.2 :

S.2 :

35,7

S.3 :

22,6

35,70000

22,60000

45	781476111RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, hladkých, kladených do epoxidového tmele	m2	58,30000	3 369,23	196 426,11	800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------

č.v. D1.2.2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

S.2 :

35,7

S.3 :

22,6

35,70000

22,60000

46	597623072Rs	Obklad 10x10 šedá mat B	m2	67,04500	1 001,80	67 165,68	Vlastní	RTS 23/ I
----	-------------	-------------------------	----	----------	----------	-----------	---------	-----------

č.v. D1.2.2 :

S.2 :

35,7*1,15

S.3 :

22,6*1,15

41,05500

25,99000

47	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	3 028,45180	3,71	11 235,56	800-771	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-------------	------	-----------	---------	-----------

Díl: 783 Nátěry

48	783411903R00	OMYVATELNÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR	m2	292,70000	90,44	26 471,79	Vlastní	Indiv
----	--------------	------------------------------	----	-----------	-------	-----------	---------	-------

36 152,75

Nátěr pro ochranu interiérových stěn vystavených vysoké zátěži, 100 % omyvatelný akrylátový, vodouředitelný, s vysokou odolností proti otěru, autodilatační, tenkovrstvý nátěr, umožňuje natírání stěn ve více než 20-ti vrstvách, dle normy DIN 53778; paropropustnost $S_d \text{ mat} = 1,2 \text{ m}$, omyvatelnost odpovídá normě DIN 53 778 - odolnost nejméně 1.000 abrazivních cyklů, otěruodolnost více než 60.000 abrazivních cyklů, emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE: třída: a: VOC: 28 g/l (max): minimálně 2 vrstvy, barva bílá, matná
Systémová penetrace dle podkladu a pokynů výrobce omyvatelného nátěru pro zpevnění a sjednocení savosti povrchu

Stávající sádkartonový podhled bez povrchové úpravy

T.1 :

9,4

S.1 :

283,3

9,40000

283,30000

49	783411904R00	BEZBARVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BETON, T.2	m2	84,90000	76,16	6 465,98	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1-komponentní ochranný prostředek na vodní bázi akrylátové pryskyřice, odolný vůči UV záření, pro ochranu betonu a porézních povrchů vůči vodě, olejům a dalším škodlivým látkám
Stávající betonový strop - očištění od zbytků bednění, omytí nečistot čistícím roztokem, mechanické očištění kartáčem
84,9
84,90000

50	N/1	Nátěr ocelových zárubní pro jednokřídlé dveře rozměru 700-800x 2000mm, hloubka zárubně 100-150mm	ks	9,00000	357,22	3 214,98		Vlastní	Indiv
----	-----	--	----	---------	--------	----------	--	---------	-------

Nátěr ocelových zárubní pro jednokřídlé dveře rozměru 700-800x 2000mm, hloubka zárubně 100-150mm.

Popis:

Vícevrstvý odolný hladký polomatný nátěr, nanášeno válečkem nebo stříkáno. Natírané zárubně jsou osazeny ve zdi a opatřeny základním nátěrem z výroby, součástí dodávky je příprava a očištění podkladu a ochrana všech okolních nenatíraných konstrukcí. Odstín bílý, dle odsouhlaseného vzorku. Další požadavky na dodavatele:
Požadován rovnoměrný hladký povrch.

Díl: M42		Montáž zařízení potravinářského průmyslu			329 710,87	
51	PC/1	Dodávka a montáž chladičho boxu Konečný vnitřní rozměr 4400 x 2295-2175 x v. 2 400 mm	ks	1,00000	329 710,87	329 710,87
					Vlastní	Indiv

Dodávka a montáž chladicího boxu. Kompletní provozní celek. včetně nezbytných technologií a zapojení.

Popis:

Tepelné izolace stěn a stropu z bílé lakovaných PIR panelů, stěny a strop jsou samonosné. Dvěře chladírenské otočné 800 x 2000 mm, vybaveny bezpečnostním kováním zabráňujícím nechtěnému zamčení osob uvnitř boxu a zámkem. Osvětlení v boxu LED svítidlem. Použité chladivo R 449A. Napájecí napětí: 3 x 400V, 50Hz. Požadovaná teplota +4°C. Včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a předání technické dokumentace a revizní knihy chladicího zařízení. Požadovaná záruka 36 měsíců na tepelné izolace, 24 měsíců na technologii.

Chladicí technologie složená z následujících komponentů:

- Kondenzační jednotka umístěná na střeše budovy, propojení s vnitřní jednotkou již připraveno
- Ventilátorový výparník včetně elektrického odtávání, napojeno na připravenou kanalizaci pro odvod kondenzátu
- Elektrický rozvaděč včetně elektronického regulátoru umístěný u dveří do boxu, veškeré el. rozvody
- Řídící automatika

Související práce a výrobky:

S:	DRNH/N014.	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA - rekonstrukce a dostavba provozní budovy
O:	III. ETAPA	LETNÍ OBČERSTVENÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
R:	D.1.2.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ



Položkový rozpočet vybavení gastro Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o.

pozice	Název položky	ks	Cena/ks	Celkem
1	Nerezové umývadlo 04	1	6 498,47 Kč	6 498,47 Kč
2	Stůl nerez s trnoží a lemem 1450x1000x900	1	18 790,03 Kč	18 790,03 Kč
3	Stůl nerez s trnoží a lemem + dvojdřez 1500x700x900 perforované dveře	1	23 534,47 Kč	23 534,47 Kč
4	Celonerezový stůl skříňový s lemem a policí 4 dveře 1800x700x900	1	36 118,18 Kč	36 118,18 Kč
5	Celonerezový stůl skříňový s lemem a policí 4 dveře 1800x700x900	1	36 118,18 Kč	36 118,18 Kč
6	Celonerezový stůl skříňový s lemem a policí 4 dveře 1800x700x900 + podstavba na myčku	1	41 603,55 Kč	41 603,55 Kč
7	Myčka	1	72 516,29 Kč	72 516,29 Kč
8	Baterie stolní - kohoutová	1	4 676,68 Kč	4 676,68 Kč
8+14	Dřez - 1400x700, nádoby 2x 600x500x250	2	28 232,25 Kč	56 464,51 Kč
9	Celonerezový stůl skříňový s lemem a policí 4 dveře 2000x700x900	1	43 494,22 Kč	43 494,22 Kč
10	Police 1400x400 na zeď	1	8 114,76 Kč	8 114,76 Kč
11	Chladicí stůl 1792x700x900	1	56 997,71 Kč	56 997,71 Kč
12	Vodní lázeň pojízdná 1500 x 650 x 900	1	57 853,07 Kč	57 853,07 Kč
13	Celonerezový stůl skříňový s lemem a policí 4 dveře 2000x700x900	1	43 494,22 Kč	43 494,22 Kč
14	Sprcha tlaková na nádobí	1	5 809,75 Kč	5 809,75 Kč
15	Indukční sporák	1	36 149,28 Kč	36 149,28 Kč
16	Stůl nerezový s policí a lemem 1800x700x900	1	21 456,07 Kč	21 456,07 Kč
17	Elektrická dvoj fritéza 800x700x900	1	40 229,43 Kč	40 229,43 Kč
18	Nerezový regál 5 polic 1200x700x1800	1	12 719,23 Kč	12 719,23 Kč

Celková cena bez DPH	622 638,09 Kč
Celkem DPH 21 %	130 754,00 Kč

Celková cena s DPH 753 392,09 Kč

vyplnit pouze

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	021/2023	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA
Objekt:	SO 01	Rekonstrukce a dostavba provozní budovy
Rozpočet:	01	Zásobovací a manipulační plocha - stavební práce 272m2

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	DEST Morava s.r.o.	IČO: 9036547
	1. Máje 180	DIČ: CZ09036547
	676 02 Moravské Budějovice	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 044 013,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			37 350,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 081 363,05

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 081 363,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	1081363,05 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 021/2023 - SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA
Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba provozní budovy
Popis rozpočtu: 01 - Zásobovací a manipulační plocha - stavební práce 272m2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			72 507,83	7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 416,68	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			131 713,59	12
5	Komunikace	HSV			370 136,23	34
8	Trubní vedení	HSV			70 873,17	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 225,21	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 723,03	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			338 417,31	31
VN	Vedlejší náklady	VN			37 350,00	3
Cena celkem					1 081 363,05	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	021/2023	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA
O:	SO 01	Rekonstrukce a dostavba provozní budovy
R:	01	Zásobovací a manipulační plocha - stavební práce 272m2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							
1	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	460,00000	26,88	12 364,80	RTS 23/I
				460,00000		72 507,83	
				odhad mocnosti podkladu : 460			
2	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	460,00000	31,23	14 365,80	RTS 23/I
3	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 272*0,3	m3	81,60000	116,22	9 483,55	RTS 23/I
				81,60000			
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. vodovod : 75*0,25*0,5 šachty : 0,5*0,5*0,7*11	m3	11,30000	510,08	5 763,90	RTS 23/I
				9,37500			
				1,92500			
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	11,30000	170,41	1 925,63	RTS 23/I
6	162301101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku a zpět : 272*0,3*2	m3	163,20000	44,10	7 197,12	RTS 23/I
				163,20000			
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	195,84000	69,64	13 638,30	RTS 23/I
				195,84000			
				+20% nakypření : na meziskládku a zpět : 272*0,3*2*1,2			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	021/2023	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA
O:	SO 01	Rekonstrukce a dostavba provozní budovy
R:	01	Zásobovací a manipulační plocha - stavební práce 272m2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	163,20000	16,58	2 705,86	800-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

+20% nakypění :
na meziskládku : 272*0,3*1,2
na plochu bývalého asfaltu : 272*0,2*1,2

9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	9,14500	123,75	1 131,69	800-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

výkop : 11,3
obsyp : -2,155

10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, vodovod : 75*0,25*0,1 šachty : 0,2*0,2*0,7*10	m3	2,15500	1 212,67	2 613,30	800-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

1,87500
0,28000

11	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, bez zhuštění vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, plocha po vybouraném podkladu asfaltu : 460-272	m2	188,00000	7,01	1 317,88	800-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	-------	-----------

188,00000

Díl: 11	1211PC1	Přípravné a přidružené práce Ochrana zeleně - stromy do 3 m	ks	2,00000	708,34	1 416,68	Vlastní	
---------	---------	--	----	---------	--------	----------	---------	--

1 416,68

Díl: 2	131215901101R00	Základy a zvláštní zakládání Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypaných relativní ulehlostí I(d) do 0,8 z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypaných relativní ulehlostí I(d) do 0,8	m2	1 088,00000	8,07	8 780,16	800-1	RTS 23/ I
--------	-----------------	--	----	-------------	------	----------	-------	-----------

131 713,59

Položkový soupis prací a dodávek

S:	021/2023	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA
O:	SO 01	Rekonstrukce a dostavba provozní budovy
R:	01	Zásobovací a manipulační plocha - stavební práce 272m2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rostrlá zemina : 272		272,00000				
		16/32 : 272		272,00000				
		16/32 : 272		272,00000				
		8/16 : 272		272,00000				
14	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	100,00000	14,46	1 446,00	800-2	RTS 23/ I
		meziskládka zeminy : 100		100,00000				
15	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	440,00000	18,72	8 236,80		RTS 23/ I
16	28611211RX	Trubka drenážní DN 100PE- HD, dvouvrstvé 2/3 perforace	m	448,80000	82,06	36 828,53		Vlastní
		440*1,02		448,80000				
17	583425602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; amfibolit	t	57,12000	497,66	28 426,34	SPCM	RTS 23/ I
		272*0,1*2,1		57,12000				
18	583427602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 32/63; amfibolit	t	114,24000	404,07	46 160,96	SPCM	RTS 23/ I
		272*0,1*2,1*2		114,24000				
19	69366201R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa	m2	110,00000	16,68	1 834,80	SPCM	RTS 23/ I
		1.50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm		110,00000				
		100*1,1						
Díl: 5	Komunikace					370 136,23		
20	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	272,00000	77,36	21 041,92	822-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
21	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva	m2	12,00000	393,42	4 721,04	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02/2023	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA	
O:	SO 01	Rekonstrukce a dostavba provozní budovy	
R:	01	Zásobovací a manipulační plocha - stavební práce 272m2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m								
dělicí parkovací pásy : 5*0,3*8								
12,00000								
22	59692113R00	Kladení vegetačních tvárníc betonových, plocha do 500 m2	m2	257,00000	255,93	65 774,01	822-1	RTS 23/ I
zřízení podkladního lože, položení tvárníc.								
272-15								
23	596921191R00	Kladení vegetačních tvárníc betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárníc, bez dodávky materiálu	m3	22,00000	1 117,75	24 590,50	822-1	RTS 23/ I
zřízení podkladního lože, položení tvárníc.								
13+9								
22,00000								
24	596921191RPC	Příplatek za uložení veg.bet.dlaždic do betonu	m	80,00000	234,64	18 771,20		Vlastní
25	592162117PC	Výplňové kameny pro betonové desky, průměr 10cm, výška 12cm - dělicí pásy parkování	kus	264,00000	63,43	16 745,52		Vlastní
26	59228231PC	Zatrávňovací betonové dlažební desky 600/450/120mm	m2	262,14000	438,24	114 880,23	*	Vlastní
(272-15)*1,02								
262,14000								
27	DOD01	Strukturální substrát, hnojivo, osivo	m3	13,00000	3 517,59	45 728,67		Vlastní
28	DOD02	Uhlík z biomasy (biouhel), doprava, promísení s kamenivem	m3	9,00000	6 431,46	57 883,14		Vlastní
70 873,17								
Díl: 8								
29	722171212R00	Potrubi z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	75,00000	457,75	34 331,25	800-721	RTS 23/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	021/2023	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA
O:	SO 01	Rekonstrukce a dostavba provozní budovy
R:	01	Zásobovací a manipulační plocha - stavební práce 272m2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	89443112RAX	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury, sběrná	kus	11,00000	2 879,72	31 676,92		Vlastní

31	8PC	Napojení závlahy na stávající vodovodní rozvod, uzavírání a vypuštění armatura	kpl	1,00000	4 865,00	4 865,00		Vlastní
----	-----	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
32	91658112R00	Osazení zahradních obručníků obručník zapuštěný	m	80,00000	49,23	3 938,40	823-1	RTS 23/ I

33	91810111R00	Lože pod obručníky, krajníky nebo obruzy z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 80*0,2*0,15	m3	2,40000	2 878,64	6 908,74	822-1	RTS 23/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

34	28324425R	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 4 800,0 mm; h = 45,0 mm; barva černá 80/4,8 + 2% : 80/4,8*1,02	kus	17,00000	198,71	3 378,07	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
35	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	172,13629	95,36	16 414,92	823-1	RTS 23/ I

36	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždění jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	124,65042	227,10	28 308,11	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
37	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	263,12000	132,62	34 894,97	822-1	RTS 23/ I

38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	263,12000	227,54	59 870,32	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 052,48000	21,81	22 954,59	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	021/2023	SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - III. ETAPA
O:	SO 01	Rekonstrukce a dostavba provozní budovy
R:	01	Zásobovací a manipulační plocha - stavební práce 272m2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	60,51760	2 461,70	148 976,18	801-3	RTS 23/I
41	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	202,60240	354,00	71 721,25	801-3	RTS 23/I
Díl: VN Vedlejší náklady						37 350,00		
42	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 650,00	8 650,00		RTS 23/I
43	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 970,00	6 970,00		RTS 23/I
44	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	21 730,00	21 730,00		RTS 23/I
Celkem						1 081 363,05		