- Protože se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, je nutno všechny délky a rozvinuté šířky klempířských výrobků ověřit přímo na stavbě.

- Klempířské výrobky na střeše budou provedeny z pozinkovaného (popř. titanzinkového) plechu tl. 0,6mm podle ČSN 73 36 10. K výpisu je nutno přičíst 5 % na prostřihy.

- Klempířské výrobky na fasádě budou provedeny z pozinkovaného (popř. titanzinkového) plechu tl. 0,6mm podle ČSN 73 36 10. K výpisu je nutno přičíst 5 % na prostřihy.

Upozornění pro montáž:
Platí zásada "titanzinek na titanzinek" to znamená, že všechny ostatní doplňkové prvky, použité spoj.materiály, ale i odvodnění dešťové vody ze střechy je doporučeno provést z tohoto materiálu. V případě použití méně ušlechtilých materiálů by tyto materály rychleji odkorodovaly v důsledku možného působení galvanického článku!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = XXX m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	ZŠ a MŠ HUSOVA 17, p. o. REKONSTRUKCE ŠKOLSKÉHO OBJEKTU HUSOVA 17 OBJEKT RAŠÍNOVA 3 - OPRAVA ULIČNÍ FASÁDY	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ (DPS)
		OBJEKT:	SO08 OBJEKT RAŠÍNOVA 3 - Oprava uliční fasády
		PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20189321-4
		DATUM:	08/2021
MÍSTO STAVBY:	Brno, Rašínova 119/3 parcela č. 547, k.ú. Město Brno [610003]	FORMÁT:	3 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz	MĚŘÍTKO:	-
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	AUTORIZACE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz,info@intar.cz	VÝKRES:	PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20189321/SO01/D11
VYPRACOVAL:	ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	03
		REVIZE:	.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Stavebník:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rašínova 3 Brno	Statutární město Brno	20189321-4	SO 08	DPS	08/2021	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	1

dle ČSN 73 36 10 — CELK. bm

K — 100,00 m

OPLECHOVÁNÍ OKENNÍ PARAPETU, OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS
VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ

DÉLKA: předpoklad cca 100,0 bm
R.Š.: cca 290 mm
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm
POZNÁMKA: UCHYCENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH PŘÍPONEK
NAPOJENÍ DÍLŮ POMOCÍ STOJATÉ DRÁŽKY
VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ

K — 75,0 m

OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH ŠTÍTŮ
VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ VČETNĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH

DÉLKA: předpoklad cca 75,0 bm
R.Š.: cca 800 mm
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm
POZNÁMKA: UCHYCENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH PŘÍPONEK
NAPOJENÍ DÍLŮ POMOCÍ STOJATÉ DRÁŽKY
VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ

K — 31,0 m



ZAATIKOVÝ ŽLAB UMÍSTĚNÝ ZA BALUSTRÁDOU
ŽLAB "ČTVERCOVÉHO" PRŮŘEZU - KONTROLA FUNKČNOSTI TOHOTO ŽLABU ZE 100% - cca 62,0 m
VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ

DÉLKA: cca 31,00 bm
R.Š.: cca 800 mm
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm
POZNÁMKA: UCHYCENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH PŘÍPONEK
NAPOJENÍ DÍLŮ POMOCÍ LEŽATÉ DRÁŽKY VE SMĚRU TOKU VODY
VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ

K — 50,00 m



OPLECHOVÁNÍ KORUNNÍCH ŘÍMS
VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ

DÉLKA: předpoklad cca 50,0 bm
R.Š.: cca 800 mm
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm
POZNÁMKA: UCHYCENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH PŘÍPONEK
NAPOJENÍ DÍLŮ POMOCÍ STOJATÉ DRÁŽKY
VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ

K — 72,0 m

ODPADNÍ SVOD
KRUHOVÉHO PRŮŘEZU

DÉLKA: cca 18,00 bm / ks - CELKEM 4 KS
R.Š.: Ø 150 mm
MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6 mm
POZNÁMKA: VČETNĚ NAPOJENÍ NA ŽLAB, ODSKOKŮ, KOTVENÍ PO VÝŠCE
A 1x NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Stavebník:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rašínova 3 Brno	Statutární město Brno	20189321-4	SO 08	DPS	08/2021	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	2

dle ČSN 73 36 10 — CELK. bm

K — 65,00 m

OPLECHOVÁNÍ BALUSTRÁD

DÉLKA: předpoklad cca 65,0 bm
R.Š.: cca 800 mm
MATERIÁL: OLOVĚNÝ PLECH tl. 1 mm
příklad oplechování olověným plechem:

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!