

## SPECIFIKACE PRACÍ

na akci „Kluziště v parku na Moravském náměstí 2023/2024 – doprava, montáž a demontáž“

*Zakázka spočívá v dopravě kluziště a příslušenství ze skladů v okolí Brna a zpět, montáži a demontáži kluziště systému **ICEGRID**, které je v majetku zadavatele a je k dispozici k prohlídce v rámci výběrového řízení v místě uložení.*

- Nakládka 3ks buněk (kontejnerů), rozebraného kluziště, agregátů a příslušenství v místě uskladnění (Deblín, Brno a Ostrovačice)
- doprava a uložení na místě stavby (Moravské náměstí Brno)
- kompletní montáž kluziště, tj. montáž podesty včetně zesílení podkladního roštu, mantinelů, krytů sochy, kašny, stromů apod., instalace chladících prvků, připojení kompresorového kontejneru, zprovoznění a vytvoření ledové plochy příp. včetně zamrazených reklam, provedení všech předepsaných revizí a měření
- při opravách chladícího vedení bude použita technologie lepení, nikoliv šroubovaných spojek
- v místě vstupu, vývozu ledu a sněhu bude chladicí potrubí provedeno v nerez trubkách, dle PD
- demontáž kluziště
- demontáž 3ks buněk (kontejnerů)
- nakládka a odvoz z a do místa uskladnění do 35 km

Termín realizace: 1.10.2023 – 15.3.2024