



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NENOSNÁ PŘÍČKA
- AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

- Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnaní podlahy samonivelační stěrkou a následné nalepení podlahové krytiny (sametový vinyl, čtverce 500/500mm, tl. 5mm) vč. soklů a lišt
- Pozn. 2. Bude provedeno zazdění 2 ks otvorů po vybouraných zárubních
- Pozn. 3. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích pracích
- Pozn. 4. Bude proveden keramický obklad za umyvadly 2,2 m²
- Pozn. 5. Bude provedena montáž zařizovacích předmětů 1 umyvadla včetně podumyvadlové skřínky, baterie a el. průtokového ohřívače
- Pozn. 6. Bude provedena montáž akustického minerálního podhledu jehož větší část bude pohltivá a menší odrazivá (viz. PD) zavěšeného na konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm
- Pozn. 7. Bude provedena montáž dvevního křídla vč. zámku a kování
- Pozn. 8. Budou provedeny nátěry zárubní a otopných těles vč. potrubí
- Pozn. 9. Bude provedena dodávka a montáž nadsvětlíku nad vstupními dveřmi
- Pozn. 10. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn 130 m²

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvírek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných oken a dveří je nutno si před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti poškození z pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinen při případném zjištění nejasností informovat GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci

zodp. projektant:	ing. Michal Slavík	Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno
vypracoval:	Richard Slavík	r.slavik@post.cz +420 774 444 314
investor:	statutární město Brno, MČ Brno - střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno	
k. ú.	Štýřice, parcelní číslo 414	
Název akce:		
ZŠ Bakalovo nábreží 8 vybudování odborné učebny pro výuku informatiky		
obsah:		část:
učebna 211- půdorys		stavební
datum:	účel:	měřítko:
červenec 2023	stavební práce	1 : 50
		výkres číslo:
		D 1.2