PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	S.V.	MÍSTNOSTI PODLAHA	TOPENÍ	POZNÁMKA
SPOLEČNÝ	1.000.01	SCHODIŠTĚ	12,2		TERAZO+DLAŽBA		
	1.000.02	SCHODIŠTĚ	34,3		TERAZO+DLAŽBA		
	1.000.03	SCHODIŠTĚ	19,2		TERAZO+DLAŽBA		
	1.000.04	SCHODIŠTĚ	16,3		TERAZO+DLAŽBA		
	2.000.05	SCHODIŠTĚ	20,8		TERAZO+DLAŽBA		
	1.000.06	KOMORA	4,9		DLAŽBA		
CELKEM			107,7				
001	1.001.01	PŘEDSÍŇ	13,4	2,99	DLAŽBA		
	1.001.02	KOMORA	4,5	3,34	LAMINO		
	1.001.03	KOMORA	4,2	3,32	LAMINO		
	1.001.04	SPÍŽ	1,9	2,52	DLAŽBA		
	1.001.05	WC	1,4	2,58	DLAŽBA		SDK PODHL.
	1.001.06	KUCHYŇ	10,9	2,96	DLAŽBA	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	1.001.07	KOUPELNA	3,9	2,84	DLAŽBA		SDK PODHL.
	1.001.08	POKOJ	22,8	3,04	PARKETY	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	1.001.09	POKOJ	28,1	2,75	LAMINO	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
CELKEM			91,1				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		99,0					
102	1.102.01	KANCELÁŘ	51,5	2,98	DLAŽBA	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	1.102.02	KANCELÁŘ	14,0	3,24	PVC	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
CELKEM			65,5				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		67,4					
103	1.103.01	CHODBA	38,8	3,06	PVC	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	1.103.02	KOMORA	5,8	3,23	PVC		
	1.103.03	POKOJ	22,6	3,01	PARKETY+KOB.	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	1.103.04	WC	4,7	3,00	DLAŽBA		
	1.103.05	KOMORA	2,0	3,01	DLAŽBA		
	1.103.06	WC	1,7	3,00	DLAŽBA		
	1.103.07	POKOJ	25,9	3,00	PARKETY+KOB.	ETAŽ.–OTOPNÉ T	
	1.103.08	KOUPELNA	10,4	3,26	DLAŽBA		
CELKEM			111,9				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		124,0					
104	1.104.01	KANCELÁŘ	27,5	3,00	PARKETY+KOB.	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	1.104.02	SKLAD	9,9	3,23	PVC		
CELKEM			37,4				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		40,1					
002	2.002.01	PŘEDSÍŇ	10,1	2,29	PARKETY+KOB.		
	2.002.02	KOMORA	4,5	3,37	PARKETY+KOB.		
	2.002.03	WC	1,7	3,01	DLAŽBA		
	2.002.04	KOMORA	4,5	3,30	PARKETY+KOB.	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	2.002.05	KUCHYŇ	10,6	3,00	PVC	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	2.002.06	KOUPELNA	2,5	2,89	DLAŽBA		
	2.002.07	POKOJ	22,3	3,02	PARKETY+KOB.	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	2.002.08	POKOJ	22,8	3,03	PARKETY+KOB.	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	2.002.09	SPÍŽ	1,0	3,32	DLAŽBA		
CELKEM			79,8				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		90,0					

SLP ROZVODY STÁVAJÍCÍ:

- ROZVADĚČ CETIN
- ROZVADĚČ UPC (KABEL NET)
- TRASY CETIN
- TRASY UPC (KABEL NET)

SLP ROZVODY NAVRŽENÉ:

- KO250 — KRABICE KT250 PRO PŘEPOJENÍ ZEMNÍCH KABELŮ UPC NA VNITŘNÍ
- 7 — KRABICE K097 PRO PŘEPOJENÍ NOVÝCH KABELŮ UPC NA STÁVAJÍCÍ KABELY V BYTECH
- 8 — KRABICE KU68 PRO UKONČENÍ TRUBKOVÁNÍ V BYTĚ
- ROZVADĚČ STOUPACÍ TRASY
- 125 — KRABICE KO125 PRO UKONČENÍ ROZVODŮ STA A CETIN
- ROZVODNICE STA
- RACK — DATOVÝ ROZVADĚČ RACK 19", 6U
- NOVÝ SÍŤOVÝ ROZVADĚČ CETIN – DODÁVKA CETIN
- UPC – KOAX. KABELY H121, H125
- CETIN – KABELY UTPcat.5e
- STA – KOAX. KABEL H125
- REZERVNÍ TRUBKOVÁNÍ V BYTĚ

Generální projektant :
Pam Arch s.r.o.
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491
kancelář : Jelínů 294, 621 00 Brno
Tel.: +420 775 377 554 , +420 775 400 124
E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Spolupráce:
ING. KAREL ALEXA	BC. PETR VÍTEK	ING. KAREL ALEXA

Zpracovatel dílu:
Bc. PETR VÍTEK
Tel.: +420 737 760 440
vitek@alexa-projekce.cz

Profese : SLP

Objednatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Název :
KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU

Místo :
KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00

Stavební objekt: SO01

Obsah:
PŮDORYS 1.NP

Zakázkové číslo:	1158
Datum:	09.2017
Formát:	
Stupeň:	DPS
Měřítko:	
Číslo výkresu:	D.1.4.4-3