PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	S.V.MÍSTNOSTI m	PODLAHA	TOPENÍ	POZNÁMKA
SPOLEČNÝ	4.000.01	SCHODIŠTĚ	26,3		TERACO+DLAŽBA		
	5.000.02	SCHODIŠTĚ	20,8		TERACO+DLAŽBA		
CELKEM			47,1				
005	5.005.01	PŘEDSÍŇ	10,2	2,76	LAMINO		SDK PODHL.
	5.005.02	WC+KOUPEL.	3,4	2,29	DLAŽBA		SDK PODHL.
	5.005.03	KOMORA	7,6	3,19	LAMINO	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	5.005.04	KUCHYŇ	10,7	2,93	LAMINO	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	5.005.05	SKLAD	1,7	2,64	DLAŽBA		
	5.005.06	POKOJ	22,5	2,96	LAMINO	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	5.005.07	POKOJ	20,6	2,93	LAMINO	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	5.005.08	POKOJ	21,2	2,96	LAMINO	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	5.005.09	KOUPELNA	4,5	2,38	DLAŽBA	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL. SDK PODHL.	
	5.005.10	SPÍŽ	1,2	3,21	LAMINO		
CELKEM			103,6				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		115,3					
006	5.006.01	PŘEDSÍŇ	9,5	2,91	PARKETY+KOB.		
	5.006.02	KUCHYŇ	11,5	3,21	PVC		LOK.PLYN.TOP.–VAF
	5.006.03	CHODBA	1,9	2,99	PVC		
	5.006.04	KOMORA	2,1	2,99	PVC+DLAŽBA		
	5.006.05	WC	1,4	2,93	DLAŽBA		
	5.006.06	KOUPELNA	4,1	2,93	DLAŽBA		
	5.006.07	POKOJ	19,0	2,95	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.–VAF	
	5.006.08	POKOJ	22,6	2,96	PARKETY		
CELKEM			72,1				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		78,0					
007	4.007.01	PŘEDSÍŇ	13,4	2,95	PARKETY		
	4.007.02	KOMORA	4,4	3,30	CEMENT.POTĚR.		
	4.007.03	KOMORA	4,0	3,27	PRKNA		
	4.007.04	WC	1,3	3,25	DLAŽBA		
	4.007.05	SPÍŽ	2,1	3,25	DLAŽBA		
	4.007.06	KUCHYŇ	12,8	2,97	PRKNA		
	4.007.07	KOUPELNA	4,4	2,93	DLAŽBA		
	4.007.08	POKOJ	23,8	2,95	PARKETY	LOK.PLYN.TOP.–VAF	
	4.007.09	POKOJ	23,0	2,95	PARKETY		
CELKEM			89,2				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		98,8					
008	4.008.01	PŘEDSÍŇ	3,5	2,90	PVC		
	4.008.02	WC	1,5	2,90	DLAŽBA		
	4.008.03	POKOJ	24,8	2,93	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.–VAF	
	4.008.04	KUCHYŇ	16,8	2,91	PVC	LOK.PLYN.TOP.–VAF	
	4.008.05	POKOJ	23,0	2,94	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.–VAF	
	4.008.06	KOUPELNA	5,6	3,15	TERACO		
	4.008.07	SPÍŽ	1,4	3,15	TERACO		
CELKEM			76,2				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		79,7					
009	4.009.01	PŘEDSÍŇ	22,1	2,97	PARKETY	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	4.009.02	KOUPELNA	5,6	2,60	DLAŽBA		
	4.009.03	KOMORA	1,6	2,91	DLAŽBA		
	4.009.04	WC	2,5	2,58	DLAŽBA		
	4.009.05	KUCHYŇ	16,2	2,97	DLAŽBA	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	4.009.06	POKOJ	21,3	2,78	PARKETY	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
	4.009.07	POKOJ	22,8	2,78	PARKETY	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.	
CELKEM			92,1				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		99,4					

SLP ROZVODY STÁVAJÍCÍ:

- ROZVADĚČ CETIN
- ROZVADĚČ UPC (KABEL NET)
- TRASY CETIN
- TRASY UPC (KABEL NET)

SLP ROZVODY NAVRŽENÉ:

- KO250 — KRABICE KT250 PRO PŘEPOJENÍ ZEMNÍCH KABELŮ UPC NA VNITŘNÍ
- 2 — KRABICE KO97 PRO PŘEPOJENÍ NOVÝCH KABELŮ UPC NA STÁVAJÍCÍ KABELY V BYTECH
- 2 — KRABICE KU68 PRO UKONČENÍ TRUBKOVÁNÍ V BYTĚ
- ROZVADĚČ STOUPACÍ TRASY
- 125 — KRABICE KO125 PRO UKONČENÍ ROZVODŮ STA A CETIN
- ROZVODNICE STA
- RACK — DATOVÝ ROZVADĚČ RACK 19", 6U
- NOVÝ SÍŤOVÝ ROZVADĚČ CETIN – DODÁVKA CETIN
- UPC – KOAX. KABELY H121, H125
- CETIN – KABELY UTPcat.5e
- STA – KOAX. KABEL H125
- REZERVNÍ TRUBKOVÁNÍ V BYTĚ

Generální projektant :
Pam Arch s.r.o.
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491
kancelář : Jelínů 29a, 621 00 Brno
Tel.: +420 775 377 554 , +420 775 400 124
E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz

Odpovědný projektant: ING. KAREL ALEXA
Vypracoval: BC. PETR VÍTEK
Spolupráce: ING. KAREL ALEXA

Zpracovatel dílu:
Bc. PETR VÍTEK
Tel.: +420 737 760 440
vitek@alexa-projekce.cz

Profese : SLP

Objednatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Název : KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU

Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00

Stavební objekt: SO01

Obsah: PŮDORYS 4.NP

Zakázkové číslo: 1158
Datum: 09.2017
Formát:
Stupeň: DPS
Měřítko:
Číslo výkresu: D.1.4.4-6