LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	S.V.MÍSTNOSTI m	PODLAHA	TOPENÍ	POZNÁMKA
SPOLEČNÝ	6.000.01	SCHODIŠTĚ	26,3		TERACO+DLAŽBA		
	7.000.02	SCHODIŠTĚ	20,8		TERACO+DLAŽBA		
CELKEM			47,1				
009	7.009.01	PŘEDSÍŇ	10,2	2,89	PARKETY		PODHL.,DŘEV.PAL.
	7.009.02	KOMORA	1,2	3,36	PARKETY+KOB.		
	7.009.03	WC	1,6	2,50	DLAŽBA		SDK PODHL.
	7.009.04	KOMORA	8,8	2,99	PVC		PODHL.,DŘEV.PAL.
	7.009.05	KUCHYŇ	10,6	3,00	PVC	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	7.009.06	KOUPELNA	1,9	2,91	DLAŽBA		
	7.009.07	POKOJ	22,5	2,98	PARKETY	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	7.009.08	POKOJ	20,5	2,98	PARKETY	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	7.009.09	POKOJ	21,2	2,98	PARKETY		
	7.009.10	KOUPELNA	4,5	3,24	DLAŽBA		
	7.009.11	SPÍŽ	1,2	3,48	PVC		
CELKEM			104,2				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			114,8				
010	7.010.01	PŘEDSÍŇ	9,5	2,96	PVC		
	7.010.02	KUCHYŇ	11,6	3,24	PVC	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	7.010.03	CHODBA	1,9	3,00	DLAŽBA		
	7.010.04	KOMORA	2,2	3,00	DLAŽBA		
	7.010.05	WC	1,4	2,57	DLAŽBA		SDK PODHL.
	7.010.06	KOUPELNA	4,1	2,57	DLAŽBA		SDK PODHL.
	7.010.07	POKOJ	19,0	3,00	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	7.010.08	POKOJ	22,6	2,96	PARKETY+KOB.		
CELKEM			72,3				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			78,1				
013	6.013.01	PŘEDSÍŇ	13,4	2,96	PARKETY		
	6.013.02	KOMORA	9,3	2,93	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.-VAF	PODHL.-DŘEV.PAL.
	6.013.03	WC	1,3	3,26	DLAŽBA		
	6.013.04	SPÍŽ	2,1	3,27	DLAŽBA		
	6.013.05	KUCHYŇ	12,8	2,99	DLAŽBA	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	6.013.06	KOUPELNA	4,4	2,96	DLAŽBA		
	6.013.07	POKOJ	23,8	2,97	PARKETY	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	6.013.08	POKOJ	23,0	2,96	PARKETY	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
CELKEM			90,1				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			98,8				
014	6.014.01	PŘEDSÍŇ	3,5	2,97	KOBEREC		
	6.014.02	WC	1,5	2,95	DLAŽBA		
	6.014.03	POKOJ	16,8	2,95	KOBEREC	ETAŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	6.014.04	POKOJ	23,0	2,98	KOBEREC	ETAŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	6.014.05	KUCH.+KOUP.	8,0	3,20	DLAŽBA		
CELKEM			52,8				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			56,2				
015	6.015.01	PŘEDSÍŇ	21,4	3,19	PARKETY		
	6.015.02	KOMORA	2,0	2,20	DLAŽBA		
	6.015.03	KOMORA	1,5	2,97	DLAŽBA		
	6.015.04	WC	1,4	2,97	DLAŽBA		
	6.015.05	KOUPELNA	4,8	2,54	DLAŽBA		
	6.015.06	KUCHYŇ	17,3	2,88	DLAŽBA		
	6.015.07	KOMORA	6,0	2,99	LAMINO		
	6.015.08	POKOJ	16,3	2,96	PARKETY		
	6.015.09	POKOJ	22,1	2,97	PARKETY		
	6.015.10	POKOJ	24,2	2,96	PARKETY		
CELKEM			117,0				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			127,4				

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- **PŘI BOURÁNÍ OMÍTEK DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI NA DOBOVÉ ŠTUKY A RELIÉFY INTERIÉRU**
- V NAVAZUJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- NA PODESTÁCH A CHODBÁCH ODSTRANIT LOKÁLNĚ STÁVAJÍCÍ NEPŮVODNÍ DLAŽBU, KTERÁ BUDE NAHRAZENA REPLIKU DOBOVÉ DLAŽBY
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ UZAVŘÍT SOUSEDNÍ PROSTORY PRACHOTĚSNÝMI PŘEPÁŽKAMI, ROZSAH ZABRANÍ PROSTORU PŘEPÁŽKAMI KONZULTOVAT S UŽIVATELEM
- SANAČNÍ PRÁCE viz VÝKRES SANAČNÍCH PRACÍ
- DROBNÉ PROSTUPY PRO PROFESE, PROVÁDĚT DLE VÝKRESU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Ds x — DEMONTÁŽ OKENNÍHO KŘÍDLA A PŘÍPRAVA NA REPASOVÁNÍ VÝROBKU VČETNĚ OKENNÍHO RÁMU
ODSTRANIT VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAPET

VÝBOURÁNÍ OKNA -> BUDE NAHRAZENO REPLIKOU
ODSTRANIT VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAPET

Ds x — DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
A PŘÍPRAVA NA REPASOVÁNÍ VÝROBKU VČETNĚ ZÁRUBNĚ

B1 — ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ TVOŘENÉ PLETIVEM

LEGENDA BOURÁNÍ OMÍTEK

O1 — ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OMÍTKU AŽ NA ZDIVO VČETNĚ STROPNÍ KONSTRUKCE
PŘIPRAVIT POVRCH NA NOVOU OMÍTKU

O2 — ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OMÍTKU AŽ NA ZDIVO
PŘIPRAVIT NA NOVOU OMÍTKU
V PROSTORU KDE NEPŮJDE POSTAVIT LEŠENÍ, TAK BUDE PROVEDENO ČIŠTĚNÍ FASÁDY Z JEDNOTLIVÝCH PATER

LEGENDA BOURÁNÍ PODLAH

P1 — ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NEPŮVODNÍ DLAŽBU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV (OBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE) — cca tl. 20 mm

Generální projektant :
Pam Arch s.r.o.
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491
kancelář : Jelínů 29a, 621 00 Brno
Tel.: +420 775 377 554, +420 775 400 124
E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz

Odpovědný projektant: ING.ARCH.ROBERT ŠEVČÍK
Vypracoval: ING. JAN NĚMEC
Spolupráce: JOZEF SIVČÁK

Zpracovatel dílu: PAM ARCH
Profese : ARCH-STAV

Objednatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Název : KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU		Zakázkové číslo: 1158
		Datum: 12.2017
Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00		Formát:
		Stupeň: DPS
Stavební objekt: S001	Obsah: PŮDORYS 6.NP - BOURACÍ PRÁCE	Měřítko: 1:50
		Číslo výkresu: D.1.1-16