SOUSEDNÍ OBJEKT ZAHRADNÍKOVA

SVĚTLÍK BUDE ZAKRYT PROTI LÉTAJÍCÍMU PTACTVU SÍTÍ

8.000.12

PLOCHÁ STŘECHA

8.000.11

8.000.09

8.000.10

8.000.08

8.000.07

SVĚTLÍK

SVĚTLÍK BUDE ZAKRYT PROTI LÉTAJÍCÍMU PTACTVU SÍTÍ

NOVÝ VÝTAH
NOVÁ PROSKLENÁ ŠACHTA

8.000.05

8.000.04

8.000.02

8.000.03

PLOCHÁ STŘECHA

SVĚTLÍK BUDE ZAKRYT PROTI LÉTAJÍCÍMU PTACTVU SÍTÍ

SVĚTLÍK BUDE ZAKRYT PROTI LÉTAJÍCÍMU PTACTVU SÍTÍ

8.000.06

NOVÉ POROROŠTOVÉ SCHODIŠTĚ

SOUSEDNÍ OBJEKT KOUNICOVA

V CELÉM SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU BUDE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA A VÝMALBA V BÍLÉ BARVĚ (PŘED REALIZACÍ BUDE BAREVNOST ODSOUHLASENA S HIP, NPÚ, OPP)

BUDE PROVEDENO LEŠTĚNÍ SCHODIŠTĚ A MRAMOROVÝCH SOKLŮ, POPŘ. VYSPRAVENÍ ODRAŽENÝCH ČÁSTÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2
8.500.01	PODNÍ PROSTOR	35,0
8.500.02	CHODBA	4,8
8.500.03	PODNÍ PROSTOR	7,7
8.500.04	PODNÍ PROSTOR	12,9
8.500.05	PODNÍ PROSTOR	16,3
8.500.06	PODNÍ PROSTOR	310,9
8.500.07	PODNÍ PROSTOR	16,7
8.500.08	PODNÍ PROSTOR	1,2
8.500.09	CHODBA	7,0
8.500.10	PODNÍ PROSTOR	11,4
8.500.11	PODNÍ PROSTOR	9,6
8.500.12	PODNÍ PROSTOR	19,6
CELKEM		453,1
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		488,4

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- VENKOVNÍ FASÁDA BUDE ŘEŠENA NOVOU OMÍTKOU DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU A ČIŠTĚNÍM TERACOVÝCH OBKLADŮ
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ NUTNO ZOHLEDNIT OSTATNÍ ROZVODY A INSTALACE DLE NAŘÍZENÝCH KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ
- PO VÝMĚNĚ OKEN BUDE VYBÍLENA CELÁ PLOCHA STĚNY, NA KTERÉ JSOU MĚNĚNÁ OKNA, DÁLE BUDOU ŠPALETY A NADPRAŽÍ ZAPRAVENA DLE STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ (KER, OMÍTKA)
- INSTALAČNÍ JÁDRA A OBEZDÍVKY DOZDÍT AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI
- INSTALAČNÍ JÁDRA OBEZDÍT ČI ZAKRÝT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VE SCHODIŠŤOVÝCH PROSTORECH PROVÉST NOVOU OMÍTKU VČETNĚ VÝMALBY

A1 NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA

A2 NOVÁ FÓLIOVÁ KRYTINA + NAPOJENÍ NA OBVODOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU

A3 PROVÉST NOVOU OMÍTKU VČETNĚ VÝMALBY V BÍLÉ BARVĚ, VČETNĚ PROSTORU POD SCHODIŠTĚM DOPLNĚNÍ KER. DLAŽBY NA SCHODIŠTÍCH VČETNĚ SOKLÍKU (REPLIKY STÁVAJÍCÍ DLAŽBY)

A4 NOVÝ VÝTAH PO VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHU BUDE UPŘESNĚN ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV DÍLČÍ ÚPRAVY ŠACHTY JSOU POPSÁNY VE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

OKNO URČENÉ K REPASOVÁNÍ viz VÝPIS VÝROBKŮ

DVEŘE URČENÉ K REPASOVÁNÍ viz VÝPIS VÝROBKŮ

REPLIKA OKNA DLE STÁVAJÍCÍHO viz VÝPIS VÝROBKŮ

STÁVAJÍCÍ DVEŘE, KTERÝCH SE STAVEBNÍ ÚPRAVY NETÝKAJÍ

Generální projektant: Pam Arch s.r.o. IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491 kancelář: Jelená 29a, 621 00 Brno Tel.: +420 775 377 554, +420 775 400 124 E-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz		Zpracovatel dílu: PAM ARCH
Odpovědný projektant: ING.ARCH.ROBERT ŠEVČÍK	Vypracoval: ING. JAN NĚMEC	Spolupráce: JOZEF SIVČÁK
Název: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU		Profese: ARCH-STAV
Místo: KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00		Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno
Stavební objekt: S001	Obsah: PŮDORYS PŮDY - NOVÝ STAV	Zakázkové číslo: 1158 Datum: 12.2017 Formát: Stupeň: DPS Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: D.1.1-8