LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
SKLEPNÍ PROSTOR "001"						
0.001.01	CHODBA	20.5	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.02	SKLEPNÍ PROSTOR	23.7	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.03	SKLEPNÍ PROSTOR	13.6	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.04	SKLEPNÍ PROSTOR	47.7	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.05	SKLEPNÍ PROSTOR	17.5	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.06	SKLEPNÍ PROSTOR	18.4	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.07	SKLEPNÍ PROSTOR	15.8	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.08	SKLEPNÍ PROSTOR	30.2	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.09	CHODBA	34.0	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.10	CHODBA	21.1	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.11	SKLEPNÍ PROSTOR	15.3	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.001.12	SKLEPNÍ PROSTOR	1.1	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
SKLEPNÍ PROSTOR "003"						
0.003.01	CHODBA	10.3	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.003.02	SKLEPNÍ PROSTOR	25.1	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.003.03	SKLEPNÍ PROSTOR	21.2	BETONOVÁ DLAŽBA	C1	REŽNÉ ZDIVO PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KLENBA PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
0.003.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	22.4	STÁVAJÍCÍ		VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- VE SKLEPNÍCH PROSTORECH BUDE PROVEDENA NOVÁ SKLADBA PODLAHY -> BETONOVÁ DLAŽBA DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE (SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE)
- SANAČNÍ PRÁCE JSOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY A ZPRÁVA O SANAČNÍM PRŮZKUMU JE SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ NUTNO ZOHLEDNIT OSTATNÍ ROZVODY A INSTALACE DLE NADŘAZENÝCH KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ
- VENKOVNÍ FASÁDA BUDE ŘEŠENA NOVOU OMÍTKOU DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU A ČIŠTĚNÍM TERACOVÝCH OBKLADŮ
- PO PROVEDENÍ INSTALACÍ BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ + NOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D1.01.03
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- PŘED ZAKLOPENÍM SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ ZESÍLIT KONSTRUKCI V MÍSTECH ZAVĚŠENÝCH KUCHYŇSKÝCH LINEK A JINÝCH TĚŽKÝCH PŘEDMĚTŮ PŘÍDAVNÝMI VYZTUŽUJÍCÍMI PROFILY, VYŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘED REALIZACÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM
- VE SCHODIŠŤOVÝCH PROSTORECH PROVÉST Z 50% NOVOU OMÍTKU A 100% VÝMALBA
- PO VÝBĚRU DODAVATELE OBOU VÝTAHŮ BUDE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AKTUALIZOVÁNA DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE

A1 ZASYPÁNÍ PROHLUBNĚ + BETONOVÁ POCHOZÍ DESKA
A2 NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU, SKLADBA KONSTRUKCE F3
A3 NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA VYSPÁDOVANÁ DO VPUSTI + NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (viz ZTI)
A4 PROVÉST NOVOU OMÍTKU V BAREVNÉM PROVEDENÍ (DLE STRATIGRAFIE), VČETNĚ PROSTORU POD SCHODIŠTĚM DOPLNĚNÍ KER. DLAŽBY NA SCHODIŠTÍCH VČETNĚ SOKLU (REPLIKY STÁVAJÍCÍ DLAŽBY)
A5 NOVÝ VÝTAH PO VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHU BUDE UPŘESNĚN ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV DÍLČÍ ÚPRAVY ŠACHTY JSOU POPSÁNY VE STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
A6 NOVÉ ZÁBRADLÍ REPLIKA STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ, KTERÉ JE VE VCHODU ZAHRADNÍKOVA 10

O x REPLIKA OKNA DLE STÁVAJÍCÍHO viz VÝPIS VÝROBKŮ
Os x OKNO URČENÉ K REPASOVÁNÍ viz VÝPIS VÝROBKŮ
Zs x REPASOVÁNÍ VENKOVNÍCH MŘÍŽÍ viz VÝPIS VÝROBKŮ
Ds x DVEŘE URČENÉ K REPASOVÁNÍ viz VÝPIS VÝROBKŮ
D x REPLIKA DVEŘÍ DLE STÁVAJÍCÍHO (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ) viz VÝPIS VÝROBKŮ
T x NOVÉ DVEŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ viz VÝPIS VÝROBKŮ
X1 STÁVAJÍCÍ VYMĚNĚNÉ (NOVÉ) DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO VNITŘNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ SKLO VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ

Generální projektant :
Pam Arch s.r.o.
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491
kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno
Tel.: +420 775 377 554 ,+420 775 400 124
E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz

Odpovědný projektant: ING.ARCH.ROBERT ŠEVČÍK
Vypracoval: ING. JAN NĚMEC
Spolupráce: JOZEF SIVČÁK

Zpracovatel dílu: PAM ARCH
Profese : ARCH-STAV

Objednatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Název: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU		Zakázkové číslo:	1158
		Datum:	12.2017
Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00		Formát:	
		Stupeň:	DPS
Stavební objekt: SO01	Obsah: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.1-1