

Krycí list soupisu prací, dodávek, služeb

Název stavby:	"ZS Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - rekonstrukce školní jídelny - výdejny" - ČÁST TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 264/2, 601 69 Brno	IČO/DIČ:	44992785/CZ44992785
Druh stavby:	Dodávka technologie	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.	IČO/DIČ:	06722865/CZ06722865
Lokalita:	Hroznová 1, objekt Hlinky 146, Brno	Zhotovitel:	MALÁČ s.r.o.	IČO/DIČ:	26929660/CZ26929660
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	55
JKSO:		Zpracoval:	GARANT projekt s.r.o.	Datum:	16.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní a vedlejší rozpočtové náklady				
ZRN celkem	1 185 151,00	bez DPH			
VRN celkem	10 000,00	bez DPH			
Cena celkem	1 195 151,00	bez DPH			

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 195 151,00
Základ 21%	1 195 151,00	DPH 21%	250 981,71	Celkem včetně DPH	1 446 132,71

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	MALÁČ s.r.o.	

Poznámka:
Informace pro uchazeče k VR:

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
 b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a rozpis v obecném jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
 c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
 d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
 e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů.
 f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
 g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
 h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
 i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
 j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

D+M označuje dodávku materiálů, technologií včetně montáže.

Nedílnou součástí výkazu výměr (soupisu prací, dodávek, služeb) je projektová dokumentace!!
 Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání

Soupisu prací, dodávek, služeb

Název stavby:	"ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - rekonstrukce školní jídelny - výdejny" - TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 264/2, 601 69 Brno
Druh stavby:	Dodávka technologie	Začátek výstavby:	Projektant: GARANT projekt s.r.o.
Lokalita:	Hroznová 1, objekt Hlinky 146, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel: MALÁČ s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	16.11.2023 Zpracoval: GARANT projekt s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01.9							1 094 140,71	91 003,28	1 185 144,00			0,00
SO01.9 01VD							790 080,00	0,00	790 080,00			0,00
A - 1.08 - PŘÍJEM A MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ												
1	SO01.9	A.01	Třídící stůl, 2200x750x900, spodní prostor s trnoží, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	12 042,00	12 042,00	0,00	12 042,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
2	SO01.9	A.02	Stůl s dřezem 850x700x900, rozměr dřezu 450x450x250, příprava pro tlakovou sprchu vč. ukotvení nerez, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	7 936,00	7 936,00	0,00	7 936,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
3	SO01.9	A.02a	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem, provedení ze stolu	ks	1,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
4	SO01.9	A.03	Válečkový stůl s vaničkou na okap, kompatibilní s A.04	ks	1,00	22 999,00	22 999,00	0,00	22 999,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
5	SO01.9	A.04	Rohový vstupní stůl 90° s motorem, 1000x1000x900, kompatibilní s A.03 a A.05, zajištění posunu košů do mycího stroje	ks	1,00	61 666,00	61 666,00	0,00	61 666,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
6	SO01.9	A.05	Mycí stroj tunelový, 1950x790x2040, mycí zóna min. 1150 mm, sušící zóna 600 mm, servisní dveře s dvojitým pláštěm, nerezové filtry	ks	1,00	393 783,00	393 783,00	0,00	393 783,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
7	SO01.9	A.06	Výstupní stůl 90° 1300x1300, vanička na okap s odpadem, válečky pro posuv košů, koncový spínač pro zastavení myčky v případě zaplnění výstupní zóny	ks	1,00	46 322,00	46 322,00	0,00	46 322,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
8	SO01.9	A.07	Automatický změkčovač vody objemový, 320x635x662, 10 l pryskyřice, vč. vstupního filtru nečistot, podstavec 300x650x80 v ceně výrobku	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
9	SO01.9	A.09	Skříň s posuvnými dvířky, 1500x600x1800, 4x police, 2x posuvná dvířka nad sebou, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	31 503,00	31 503,00	0,00	31 503,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
10	SO01.9	A.10	Skříň s posuvnými dvířky, 1300x400x1800, 4x police, 2x posuvná dvířka nad sebou, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	24 205,00	24 205,00	0,00	24 205,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
11	SO01.9	A.11	Vozík nerez, pro koše 500x500, kapacita až 6 košů, pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
12	SO01.9	A.12	Servisovací vozík 900x600x950, odkládací plocha s prolamem + 2x police s prolamem, svařovaný, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
13	SO01.9	A.13	Mycí stroj s předním plněním 600x605x820, koše 500x500, světla zásuvná výška min. 395 mm, možnost mytí 2 košů současně, odpadní čerpadlo, LCD di	ks	1,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
14	SO01.9	A.14	Podstavec pod mycí stroj se vsuný na koše, 600x600x500, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
15	SO01.9	A.15	Automatický změkčovač vody objemový, 225x400x530, elektronické řízení, 5 l pryskyřice, vč. vstupního filtru nečistot vč. podstavce nerez 230x420x80	ks	1,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
16	SO01.9	A.16	Třídící stůl pro mytí skla, 1650x620x900, nerezová deska pro koš, následuje vana na okap s přípojním na odpad a válečky pro posuv košů, nerez ocel AIS	ks	1,00	12 035,00	12 035,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
17	SO01.9	A.17	Stávající pracovní deska s výřezem pro shoz odpadků, uchazeč nacení se sloupcem vsunů na koše 500x500 a volným prostorem pro bionádobu	ks	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
18	SO01.9	A.19	Koš plastový s drátěným vedením pro 10 podnosů, 530x500	ks	5,00	3 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	
			5			5,00						
19	SO01.9	A.20	Koš pro sklenice pro sklenici 500x500x149, včetně nástavby pro výšku sklenice až 120 mm	ks	4,00	795,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	
			4			4,00						
20	SO01.9	A.21	Kontejner na příbory 8 pozic, 430x206x150	ks	3,00	394,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	
			3			3,00						
21	SO01.9	A.22	Koš základní plast, 500x500	ks	3,00	433,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	
			3			3,00						
22	SO01.9	A.23	Koš na talíře plast, 500x500	ks	4,00	433,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	
			4			4,00						
SO01.9 02VD							115 152,00	0,00	115 152,00			0,00
B - 1.10 - VÝDEJ												
23	SO01.9	B.02	Výdejní deska nerez, 1200x600x40, plný podlep, pracovní stůl bez PD, zásuvky, police, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
24	SO01.9	B.05	Výdejní deska nerez s plným podlepem, 3600x550x40, podpůrné konzoly, zesílené provedení, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
25	SO01.9	B.07	Výdejní vodní lázeň pojizdná s policí, 1580x650x900, 4x dělená vana, hloubka GN až 200 mm, Kapacita: 4 × GN 1/1-200 nebo menší	ks	1,00	25 627,00	25 627,00	0,00	25 627,00	0,00	0,00	
			1			1,00						
26	SO01.9	B.08	Výdejní vodní lázeň pojizdná s policí, 1580x650x900, 4x dělená vana, hloubka GN až 200 mm, Kapacita: 4 × GN 1/1-200 nebo menší	ks	1,00	25 627,00	25 627,00	0,00	25 627,00	0,00	0,00	
			1			1,00						

27	SO01.9 B.09	Vyhřívavý podavač taliřů dvoutubusový, 480x900x900, každý tubus s kapacitou až 50 taliřů, nastavitelné průměry taliřů, teplota regulovatelná	ks	1,00	16 339,00	16 339,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00
		1			1,00					
28	SO01.9 B.10	Vyhřívavý podavač taliřů dvoutubusový, 480x900x900, každý tubus s kapacitou až 50 taliřů, nastavitelné průměry taliřů, pojízdné provedení	ks	1,00	16 339,00	16 339,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00
		1			1,00					
29	SO01.9 B.14	Pojezdová dráha 2000x350, konzoly pro instalaci do stěny, napojení na stávající pojezd	ks	1,00	5 438,00	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00
		1			1,00					
30	SO01.9 B.15	Výdejní deska nerez s plným podlepem, 1000x330x40, zesílené provedení, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00
		1			1,00					
	SO01.9 03VD	C - 1.11 - PŘÍPRAVA, REGENERACE				10 843,71	0,00	10 843,71	0,00	0,00
31	SO01.9 C.01a	Pojízdný pracovní stůl se zásuvkou pod PD a spodní polici, 800x650x900, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	10 843,71	10 843,71	0,00	10 843,71	0,00	0,00
		1			1,00					
	SO01.9 004VD	D - 1.1 - PŘÍPRAVNA				33 434,00	0,00	33 434,00	0,00	0,00
32	SO01.9 D.01	Pracovní stůl s polici, 2100x700x900, 2x zásuvka pod pracovní deskou, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00
		1			1,00					
33	SO01.9 D.02	Stůl s dřezem 400x500x250 vlevo, 1250x700x900, provedení nad chladničku, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	8 304,00	8 304,00	0,00	8 304,00	0,00	0,00
		1			1,00					
34	SO01.9 D.03	Podstolová chladicí skříň, 600x600x850, nerez opláštění 130 litrů	ks	1,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00
		1			1,00					
	SO01.9 005VD	E - 1.12 - MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ				36 175,00	0,00	36 175,00	0,00	0,00
35	SO01.9 E.01	Mycí stůl se dvěma dřezy, 1420x750x900, svařované dřezy o rozměrech 600x520x300, spodní plná police, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	14 481,00	14 481,00	0,00	14 481,00	0,00	0,00
		1			1,00					
36	SO01.9 E.02	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem, provedení ze stolu	ks	1,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00
		1			1,00					
37	SO01.9 E.03	Odkládací stůl s prolamem pracovní desky, 990x750x900, spodní plná police, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	8 609,00	8 609,00	0,00	8 609,00	0,00	0,00
		1			1,00					
38	SO01.9 E.05	Vozík se vsuny na GN, 650x450x1750, kapacita GN 1/1, rozteč min. 75 mm, kapacita 15 GN 1/1, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		1			1,00					
	SO01.9 006VD	F - 1.13 a 1.15 - MYTÍ A MANIPULACE S TERMOPORTY				83 989,00	0,00	83 989,00	0,00	0,00
39	SO01.9 F.01	Vozík plošinový s madlem, 800x550, rozměr plochy 700x500, zátěžnost až 120 kg, nerez ocel AISI 304	ks	2,00	5 560,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00
		2			2,00					
40	SO01.9 F.02	Vozík dvoupatrový, 800x650x900, pracovní plocha + 1x police, zátěžnost police min. 45 kg, nerez ocel AISI 304	ks	2,00	8 137,00	16 274,00	0,00	16 274,00	0,00	0,00
		2			2,00					
41	SO01.9 F.03	Regálová sestava dural polyetylen, 3412x577x2000, 8x police 1062x577, 4x police 1152x577, 4x stojna v.2000	ks	1,00	25 060,00	25 060,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00
		1			1,00					
42	SO01.9 F.04	Regálová sestava dural polyetylen, 2136x577x2000, 4x police 974x577, 4x police 1062x577, 3x stojna v.2000	ks	1,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00
		1			1,00					
43	SO01.9 F.05	Mycí vana pro mytí př. obalů, 1000x750x900, svařovaná, nerez ocel AISI 304	ks	1,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00
		1			1,00					
44	SO01.9 F.06	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem, provedení ze stolu	ks	1,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00
		1			1,00					
	SO01.9 007VD	G - 1.14 - SKLAD				24 467,00	0,00	24 467,00	0,00	0,00
45	SO01.9 G.04	Chladicí skříň s nerez opláštěním, 777x695x1895, objem 570 litrů, rozsah teplot +2/+10°C, možno vložít až 2xGN 1/1	ks	1,00	24 467,00	24 467,00	0,00	24 467,00	0,00	0,00
		1			1,00					
	SO01.9 H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	3,29	3,29	0,00	0,00
46	SO01.9 999281105R00	Přesun hmot pro technologie stravování do výšky 6 m	t	3,29	1,00	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00
		3,285			3,29					
	SO01.9 HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
47	SO01.9 909 R00	Montáž zařízení technologie stravování	h	40,00	2 275,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		8*5			40,00					
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	10 007,00	10 007,00	0,00	0,00
	VORN ORN	Ostatní rozpočtové náklady				0,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00
48	VORN 004111020R34	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.5 Technologie stravování	ks	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		1			1,00					
49	VORN 004111020R6	Výrobní a koordinační dokumentace, koordinace s ostatními profesemi	ks	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		1			1,00					
50	VORN 0052310 8	Zkušební provoz technologie stravování	soubor	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		1			1,00					
51	VORN 0052310 7	Provozní řády - Technologie stravovacího provozu včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		1			1,00					
52	VORN 0052310 8	Revize technologie stravování	ks	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1			1,00					
	VORN VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
53	VORN 220890084R00	Předání a převzetí staveniště a dokončené stavby, náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a dokončené stavby	soubor	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		1			1,00					
54	VORN 110 R00	Mímostaveništní doprava	%	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		1			1,00					
55	VORN 201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele	%	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		1			1,00					

Celkem:

1 195 151,00

Soupis prací, dodávek, služeb - rekapitulace

Název stavby:	"ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - rekonstrukce školní jídelny - výdejny" - ČÁST TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 264/2, 601 69 Brno
Druh stavby:	Dodávka technologie	Začátek výstavby:	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.
Lokalita:	Hroznová 1, objekt Hlinky 146, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	MALÁČ s.r.o.
Zpracoval:	GARANT projekt s.r.o.	Zpracováno dne:	Zpracováno dne:	16.11.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01.9		Technologie stravování (TS)	1 094 151,00	91 000,00	1 185 151,00	0,00
SO01.9	01VD	A - 1.08 - PŘÍJEM A MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	790 080,00	0,00	790 080,00	0,00
SO01.9	02VD	B - 1.10 - VÝDEJ	115 152,00	0,00	115 152,00	0,00
SO01.9	03VD	C - 1.11 - PŘÍPRAVA, REGENERACE	10 844,00	0,00	10 844,00	0,00
SO01.9	004VD	D - 1.1 - PŘÍPRAVNA	33 434,00	0,00	33 434,00	0,00
SO01.9	005VD	E - 1.12 - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	36 175,00	0,00	36 175,00	0,00
SO01.9	006VD	F - 1.13 a 1.15 - MYTÍ A MANIPULACE S TERMOPORTY	83 999,00	0,00	83 999,00	0,00
SO01.9	007VD	G - 1.14 - SKLAD	24 467,00	0,00	24 467,00	0,00
SO01.9	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
SO01.9	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
VORN	ORN	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
VORN	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					1 195 151,00	

Soupisu prací, dodávek, služeb - jen skupiny

Název stavby:	"ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - rekonstrukce školní jídelny - výdejny" - ČÁST TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 264/2, 601 69 Brno
Druh stavby:	Dodávka technologie	Začátek výstavby:	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.
Lokalita:	Hroznová 1, objekt Hlinky 146, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	MALÁČ s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 16.11.2023	Zpracoval:	GARANT projekt s.r.o.

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO01.9		Technologie stravování (TS)	1 094 151,00	91 000,00	1 185 151,00	0,00
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Celkem:					1 195 151,00	

Poznámka: