PROSTOROVÁ REZERVA NA DALŠÍ VÝSTAVBU

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ŽIVIČNÝCH MATERIÁLŮ (BETONOVÝ KRYT) 23,74+2,72 M². VČETNĚ PODKLADU.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ŽIVIČNÝCH MATERIÁLŮ (BETONOVÝ KRYT) 1,26+8,32 M². VČETNĚ PODKLADU.

ODSTRANĚNÍ KAMENNÝCH OPĚRNÝCH ZDÍ 6,64+17,28 M².

ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ 2,26+1,76 M².

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ŽIVIČNÝCH MATERIÁLŮ (BETONOVÝ KRYT) 11,21+1,16 M². VČETNĚ PODKLADU.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KEŘOVÝCH PLOCH 2712,38 M² (ROZVOLNĚNÁ PLOCHA KEŘŮ A NÁLETOVÝCH DŘEVIN)

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ V CELÉ DÉLCE 17,61 M. VČETNĚ BRANKY. OCELOVÉ SLOUPKY KOTVENY DO BETONOVÝCH PATEK, VÝPLŇ PLETIVO, VÝŠKA 2,0 M.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VODNÍ PLOCHY (RYBNÍČEK) 2,22 M²

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH PANELŮ 651,91 M². VČETNĚ ODVOZU. PODKLADU - PŘEDPOKLAD ŠTĚRKODRTĚ O MOCNOSTI 0,3M.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KEŘOVÝCH PLOCH 61,05 M²

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ŽIVIČNÝCH MATERIÁLŮ (BETONOVÝ KRYT) 1,40+15,65 M². VČETNĚ PODKLADU.

OCHRANA PROTI PORUŠENÍ A ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMÍNU PŘÍVODU VZDUCHU DO PODZEMNÍCH SKLEPŮ VINÁRNY.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KEŘOVÝCH PLOCH 130,46 M²

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ V CELÉ DÉLCE 36,24 M. VČETNĚ BRANKY. OCELOVÉ SLOUPKY KOTVENY DO BETONOVÝCH PATKE, VÝPLŇ PLETIVO, VÝŠKA 2,0 M.

STÁVAJÍCÍ SKLEPNÍ PROSTORY VINÁRNY EL.ÍSKA - PONECHÁNY BEZ STAVEBNÍHO ZÁSAHU.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ V CELÉ DÉLCE 96,76 M. VČETNĚ BRANKY. OCELOVÉ SLOUPKY KOTVENY DO BETONOVÝCH PATKE, VÝPLŇ PLETIVO, VÝŠKA 2,0 M.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ŽIVIČNÝCH MATERIÁLŮ (ASFALTOVÝ KRYT) 4,3,52+20,44 M². VČETNĚ PODKLADU.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ŽIVIČNÝCH MATERIÁLŮ (ASFALTOVÝ KRYT) 24,44 M². VČETNĚ PODKLADU PRO VYBUDOVÁNÍ I1300-PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU (VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PDI.

PAŽENÝ VÝKOP HLOUBKY 1,60-2,35M

PO ULOŽENÍ PROVÉST CELKOVOU OBNOVU

LEGENDA PLOCH A ZNAČEK

- OBJEKTY - HLAVNÍ HMOTA
- OBJEKTY - PODZEMNÍ (SKLEPY, KOLEKTORY ATD.)
- OBJEKTY - DEMOLOVANÉ
- KOMUNIKACE - POJÍZDNÁ - SILNIČNÍ PANEL
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOVÝ KRYT
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÝ KRYT
- ZELEŇ - TRÁVNÍK
- STROMY
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - HLAVNÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - VEDLEJŠÍ
- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- PARCELNÍ ČÍSLA DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ (690/1)
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- VÝŠKOVÁ ABSOLUTNÍ HODNOTA TERÉNU (183,80)
- VSTUP, VJEZD
- VJEZD
- JTSK SOUŘADNICE (X,Y = 0,00, 0,00)
- VENKOVNÍ SVÍTIDLO - STOŽÁR / VÝLOŽNÍK
- RUŠENÉ OBJEKTY
- OPLOCENÍ - BEZ ROZLIŠENÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

	STÁVAJÍCÍ	RUŠENÉ / PŘEKLÁDANÉ
PLYNOVOD - NTL (GASNET)		
PLYNOVOD - STL (GASNET)		
KANALIZACE - DEŠŤOVÁ		
KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ		
KANALIZACE - JEDNOTNÁ		
VODOVOD - PITNÁ VODA		
SLABOPROUD - SPRÁVCE		
SLABOPROUD - T-MOBILE	T-MOBILE	T-MOBILE
SLABOPROUD - CETIN + PÍR	CETIN	CETIN
SLABOPROUD - CETIN (OPTICKÁ KABEL BKOM)	CETIN	CETIN
SLABOPROUD - OPTICKÁ SÍŤ (MU, VUT)	MU+VUT	MU+VUT
SILNOPROUD - VN PODZEMNÍ (E.ON)		
SILNOPROUD - NN PODZEMNÍ (E.ON)		
SILNOPROUD - VO (TSB)	VO	VO
TEPLOVOD - PODZEMNÍ		
TEPLOVOD - NADZEMNÍ		
HORKOVOD - PODZEMNÍ		
HORKOVOD - NADZEMNÍ		
PAROVOD - PODZEMNÍ		
PAROVOD - NADZEMNÍ		

POZNÁMKY

- PRŮBĚH SÍTÍ JE POUZE SMĚRNÝ A PRO VEŠKERÉ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO VYTYČIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH A OZNÁMIT SPRÁVCŮM ZAČÁTEK STAVBY
- VÝKRES NEZAHRNUJE SKRYTÉ AREÁLOVÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU VEDENY V EVIDENCI SPRÁVCŮ SÍTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ PŘEDPOKLADU DODRŽENÍ PROSTOROVÉ NORMY ČSN 73 6005
- ZA VYTYČENÍ, OCHRANU A ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI NESE ZODPOVĚDNOST VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY, VEŠKERÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŘÍDÍ A KOORDINUJE VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY
- ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELŮ, NIKOLI POČET KABELŮ
- VEŠKERÉ VYČÍSLENÉ PLOCHY V LEGENDÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A JE NUTNO JE PŘEKONTROLOVAT

0,000 = 225,000 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 97/99
612 00 Brno

architekt	EA Architekti	vypracoval	Ing. Jan Čermák
HIP	Ing. Ivana Ambrožová	kontroloval	Ing. Marek Vrba
ved. projektant	Ing. Jan Čermák	zodp. projektant	Ing. Martin Ježábek
stavebník	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		

DĚTSKÉ SPORTOVNĚ-KULTURNÍ CENTRUM STARÉ BRNO

název stavby

objekt **IO 100 - HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**

část **D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ**

název dokumentu **PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - HLAVNÍ HRANICE**

zakázka	A-18-56
datum	01/2021
stupeň	DSP
měřítko	1:250
číslo přílohy	101