



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/60	MŠ Brno, Bílého 24, p.o.
O:	1	Oprava podlahy ve třídě a šatně ve 2.NP
R:	1	Oprava podlahy ve třídě a šatně ve 2.NP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
1	9501	Průběžný úklid stavby	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
2	9502	Závěrečný úklid stavby	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
	952 90	Čištění budov						
3	952903111R00	...odstranění prachu z trámů třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0 (5*5,0+6*6,0+2*5,0)*0,28*2	m2	103,10000		0,00	801-4	RTS
				69,54000				
				-6,20000				
				39,76000				
	965 08-2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších						
4	965082923R00	...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 třída : 6,1*11,4*0,07 -(4,1+2,1)*1,0*0,07	m3	4,43380		0,00	801-3	RTS
				4,86780				
				-0,43400				
	762 52-8	Demontáž podlah						
5	762522812R00	...s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0	m2	63,34000		0,00	800-762	RTS
				69,54000				
				-6,20000				
	762 81-8	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných						
6	762811811R00	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0	m2	63,34000		0,00	800-762	RTS
				69,54000				
				-6,20000				
	775 52-8	Demontáž podlah vlysových přibíjených						
7	775521800R00	...včetně lišt třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0	m2	63,34000		0,00	800-775	RTS
				69,54000				
				-6,20000				
	776 51-8	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy						
8	776511810R00	...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0 šatna : 7,4*2,95+3,15*3,7+2,9*1,05	m2	99,87000		0,00	800-775	RTS
				69,54000				
				-6,20000				
				36,53000				




Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		
	713 12-1 Izolace podlah tepelná							
9	713121111RU9	...na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0	m2	63,34000 69,54000 -6,20000		0,00	800-713	RTS
	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky							
10	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0	m2	63,34000 69,54000 -6,20000		0,00	800-713	RTS
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné							
	50 m vodorovně							
11	998713202R00	...v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-713	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00		
	762 51 Položení podlah pod PVC							
	762 51-1 montáž							
12	762512245R00	...šroubováním třída : 6,1*11,4*2 -(4,1+2,1)*1,0*2	m2	126,68000 139,08000 -12,40000		0,00	800-762	RTS
	762 52-9 Podlahy tesařské							
	762 52-94 položeni polštářů s příložkami							
13	762524911R00	...včetně dodávky polštářů 100 x 80 mm a příložek (5*5,0+6*6,0+2*5,0)*2	m	142,00000 142,00000		0,00	800-762	RTS
	762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky							
14	762595000R00	...hřebíky, vruty, impregnace příložky : (5*5,0+6*6,0+2*5,0)*2*0,06*0,2 OSB : 6,1*11,4*2*0,018 -(4,1+2,1)*1,0*2*0,018 záklop : 6,1*11,4*0,024 -(4,1+2,1)*1,0*0,024	m3	5,50440 1,70400 2,50344 -0,22320 1,66896 -0,14880		0,00	800-762	RTS
	762 81 Záklop stropů							
	762 81-2 s dodávkou materiálu							
15	762811210RT3	...z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0	m2	63,34000 69,54000 -6,20000		0,00	800-762	RTS
16	60596002R	fošna (5*5,0+6*6,0+2*5,0)*2*0,06*0,2*1,1	m3	1,87440 1,87440		0,00	SPCM	RTS
17	60725038R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	136,81440		0,00	SPCM	RTS



		třída : 6,1*11,4*2*1,08 -(4,1+2,1)*1,0*2*1,08			150,20640 -13,39200				
	998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně							
18	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%				0,00	800-762	RTS
Díl:	776	Podlahy povlakové					0,00		
	776 10	Přípravné práce položky neobsahují žádný materiál							
19	776101115R00	...vyrovnání podkladů samonivelační hmotou třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0 šatna : 7,4*2,95+3,15*3,7+2,9*1,05	m2		99,87000 69,54000 -6,20000 36,53000		0,00	800-775	RTS
20	776101121R00	...penetrace podkladu třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0 šatna : 7,4*2,95+3,15*3,7+2,9*1,05	m2		99,87000 69,54000 -6,20000 36,53000		0,00	800-775	RTS
21	776422110R00	776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ...ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem včetně soklové lišty. třída : 6,0*2+11,4*2 šatna : 6,1*2+7,4*2+1,05*2+2,9*2	m		69,70000 34,80000 34,90000		0,00	800-775	RTS
22	776522100RT3	776 52 Lepení povlakových podlah z plastů 776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy ...z PVC se vsypem, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm, podlahovina PVC vsyp SiC, Al2O3; s výzt. vrstvou; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; oblast komerční, p... třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0 šatna : 7,4*2,95+3,15*3,7+2,9*1,05	m2		99,87000 69,54000 -6,20000 36,53000		0,00	800-775	RTS
23	776994121R00	776 99 Ostatní práce ...svažování (lepení) povlakových podlah za studena Začátek provozního součtu třída : 6,1*11,4 -(4,1+2,1)*1,0 šatna : 7,4*2,95+3,15*3,7+2,9*1,05 Konec provozního součtu 99,87/2	m		49,93500 69,54000 -6,20000 36,53000 49,93500		0,00	800-775	RTS
24	58581721R	stěrka vyrovnávací cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm	kg		749,02500		0,00	SPCM	RTS



		jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití						
		tloušťka vrstvy 2 - 15 mm						
		pevnost v tlaku 25 MPa						
		pevnost v tahu za ohybu 6 MPa						
		pochůznost do 6 hod						
		Začátek provozního součtu						
		třída : 6,1*11,4			69,54000			
		-(4,1+2,1)*1,0			-6,20000			
		šatna : 7,4*2,95+3,15*3,7+2,9*1,05			36,53000			
		Konec provozního součtu						
		99,87*1,5*5			749,02500			
		998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové						
		vodorovně do 50 m						
25	998776202R00	...v objektech výšky do 12 m	%				0,00	800-775
Díl:	783	Nátěry					0,00	RTS
26	783782205R00	783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům	m2	103,10000			0,00	800-783
		...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		třída : 6,1*11,4			69,54000			
		-(4,1+2,1)*1,0			-6,20000			
		(5*5,0+6*6,0+2*5,0)*0,28*2			39,76000			
Díl:	784	Malby					0,00	
27	784450075RA0	784 45 Malby z malířských směsí	m2	308,97000			0,00	AP-PSV
		...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá						
		stěny :						
		třída : (6,0*2+11,4*2)*3,0			104,40000			
		šatna : (6,1*2+7,4*2+1,05*2+2,9*2)*3,0			104,70000			
		strop :						
		třída : 6,1*11,4			69,54000			
		-(4,1+2,1)*1,0			-6,20000			
		šatna : 7,4*2,95+3,15*3,7+2,9*1,05			36,53000			
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00	
28	979011211R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-2 nošením	t	10,36095			0,00	801-3
		...za prvé podlaží nad základním podlažím						
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						



29	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	10,36095		0,00	801-3	RTS
30	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	196,85805		0,00	801-3	RTS
31	979082111R00	...do 10 m	t	10,36095		0,00	801-3	RTS
32	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m 979 08-4 Poplatek za skládku	t	51,80475		0,00	801-3	RTS
33	979999999R00	...sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	10,36095		0,00	801-3	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
	00521 Staveniště	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
34	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
	00521 Staveniště	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
35	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
	00524 Předání a převzetí díla	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
36	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS