LEGENDA STAVU

- BUDOVY
- HRANICE PARCEL KN
- 1646/2 — ČÍSLA DOTČENÝCH PARCEL KN
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- VSTUPY STÁVAJÍCÍ ,NOVÉ NAVRŽENÉ
- SOLITÉRNÍ DŘEVINA NAVRŽENÁ K PONECHÁNÍ
- SOLITÉRNÍ DŘEVINA NAVRŽENÁ K ASANACI - VYŽADUJE POVOLENÍ K ASANACI
- SOLITÉRNÍ DŘEVINA NAVRŽENÁ K ASANACI - NEVYŽADUJE POVOLENÍ K ASANACI
- SOLITÉRNÍ DŘEVINY UPRAVENÉ ŘEZEM V RÁMCI I. ETAPY
- OCHRANA DŘEVIN BEDNĚNÍM
- A — STÁVAJÍCÍ KEŘOVÉ POROSTY A KEŘE
- A — KEŘOVÉ POROSTY NAVRŽENÉ K ASANACI - VYŽADUJÍ POVOLENÍ K ASANACI
- A — KEŘOVÉ POROSTY NAVRŽENÉ K ASANACI - NEVYŽADUJÍ POVOLENÍ K ASANACI
- STÁVAJÍCÍ PÍSKOVIŠTĚ S OPLOCENÍM
- STÁVAJÍCÍ HERNÍ PRVKY S VYZNAČENÍM DOPADOVÉ ZÓNY
- STÁVAJÍCÍ PRVKY K PONECHÁNÍ
- 00,93 — KÓTY PT
- STÁVAJÍCÍ KÁMEN K PONECHÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ SKLEPNÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ PRVKY K ODSTRANĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ POVRCH K ODSTRANĚNÍ /VČETNĚ PODKLADU/
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA K ROZEBRÁNÍ A DALŠÍMU POUŽITÍ /ODSTRANĚNÍ PODKLADU/
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ POVRCH K ODSTRANĚNÍ /VČETNĚ PODKLADU/
- STÁVAJÍCÍ MLATOVÉ CESTY K ODSTRANĚNÍ VČETNĚ OBRUBNÍKŮ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA K ODSTRANĚNÍ /VČETNĚ PODKLADU/
- STÁVAJÍCÍ POVRCH HŘIŠTĚ Z PLASTOVÝCH DLAŽDIC K ODSTRANĚNÍ /VČETNĚ OBRUBNÍKŮ A PODKLADU/
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ PSÍHO VÝBĚHU K ODSTRANĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ ODPADKOVÉ KOŠE (7 ks) A LAVICE (34 ks) K ODSTRANĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ KAMENY O ODSTRANĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ ZÍDKA K ODSTRANĚNÍ
- ROZEBRÁNÍ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU K DALŠÍMU POUŽITÍ
- DODÁVKA ORNICE /10 cm/ + PROKYPŘENÍ UJEŽDĚNÉHO TERÉNU
- DODÁVKA ORNICE /30 cm/
- DODÁVKA ORNICE /35 cm/

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- KABEL VO
- X — RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ VO /SOUČÁSTÍ OBJEKTU SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ/
- NN KABEL
- VODOVOD
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- O2 KABEL
- O2 RADIOVÉ SÍTĚ

SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Eva Wagnerová	VYPRACOVALA: Iveta Horáková	Eva Wagnerová Tomešova 1 602 00, Brno tel: 543 215 577 ewa@volny.cz
LOKALITA: UL. POŘÍČÍ, ZAHRADNICKÁ, KŘÍDLOVICKÁ, YPSILANTIHO, BRNO		
OBJEDNATEL: Statutární město Brno, ÚMČ Brno - Střed		
VNITROBLOK POŘÍČÍ, ZAHRADNICKÁ, KŘÍDLOVICKÁ, YPSILANTIHO NÁVRH ÚPRAVY	DATUM: KVĚTEN 2016 ZAK.ČÍSLO: STUPEŇ: DVZ / DPS	
ASANACE, DEMOLICE, ZEMNÍ PRÁCE	FORMÁT: 8 x A4	MĚŘÍTKO: 1 : 250
		PŘÍL.Č.: 02