

LEGENDA:

- S1 - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ZBYTKŮ PŮVODNÍ OMÍTKY, OČIŠTĚNÍ PODKLADU
- S2 - ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ A LEPENKY NA STŘEŠNÍ ROVINĚ
- S3 - ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ NÁSTAVBY BALKONU
- S4 - ODSTRANĚNÍ SKLENĚNÉ SCHODIŠŤOVÉ STĚNY V ZADNÍM TRAKTU
- S5 - ODSTRANĚNÍ SKLENĚNÉ SCHODIŠŤOVÉ STĚNY V PŘEDNÍM TRAKTU
- S6 - DEMONTÁŽ OKAPOVÝCH ŽLABŮ (59m) A SVODŮ (92m)
- S7 - DEMONTÁŽ ROZVODŮ VZDUCHOTECHNIKY (A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ)
- S8 - ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE A ZASKLENÍ SVĚTLÍKU
- S9 - DEMONTÁŽ OKEN A ÚPRAVA OTVORU (VYBOURÁNÍ LUXFEROVÉ STĚNY)
- S10 - ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉHO SVODU NA POPEL
- S11 - ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ ASFALTOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY TL. 2 cm A OPLECHOVÁNÍ BALKONU
- S12 - ODSTRANĚNÍ HORNÍ ČÁSTI ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH ČTVERCOVÝCH PROFILŮ
- S13 - ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
- S14 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY A ZATEPLENÍ Z POLYSTYRENU TL. 5 cm
- S15 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁSTĚNY
- S16 - ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH RÁMŮ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ (DRÁTOSKLO)
- S17 - ODSTRANĚNÍ TERACOVÉ DLAŽBY TL. 3 cm A CEMENTOVÉHO LOŽE TL. 2 cm (PO SPÁDOVOU VRSTVU)


POZNÁMKA:

- DEMONTÁŽ VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ
- KOVÁNÍ VŠECH DEMONTOVANÝCH OKEN UCHOVAT
- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU ZÁBRADLÍ

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

±0,00 = 1.NP

akce: SO.01 - Rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště Jánská 452/7, Brno, Brno - střed	stavebník: statutární město Brno městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69	zodp. projektant: Ing. arch. Petr BOŘECKÝ, ČKA 3385 Ing. arch. Petr KADLČÍK	ateliér kontakt: a53 architekti Dvořákova 13, 602 00, Brno atelier@a53.net, www.a53.net tel.: 7 7 5 1 3 0 1 0 6	
výkres: LEGENDA měřítko: 1:100	číslo výkresu: S.00	stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY číslo zakázky: a151	datum: 09.2013	