

POHLED ULIČNÍ



POHLED OD RESTAURACE




VÝPIS BOURANÝCH PRVKŮ		
POL.	POPIS	MNOŽSTVÍ 1.NP
BR1	ODSTRANĚNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY POD OKNEM 1310x1450 mm	KS 4
BR2	ODSTRANĚNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY POD OKNEM 1310x1450 mm	KS 4
BR3	ODSTRANĚNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY POD OKNEM 2050x1450 mm	KS 2
BR4	ODSTRANĚNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY POD OKNEM 2050x1450 mm	KS 2
BD1	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ DVEŘNÍ SAMBRÁNY	KS 2
BR5	ODSTRANĚNÍ DEKORACE POD OKNEM 1310x1450 mm	KS 4
BR6	ODSTRANĚNÍ DEKORACE POD OKNEM 2050x1450 mm	KS 2
BR7	ODSTRANĚNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY	m 49,23
BR8	ODSTRANĚNÍ PRŮBEŽNÉ ŘÍMSY	m 25,50
BR9	ODSTRANĚNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY NAD OKNEM 1870x1450 mm	KS 4
DH	DEMONTÁŽ HROMOSVODU	m 41
DO1	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH OKEN 1.PP	KS 6
DS	DEMONTÁŽ TITANZINKOVÝCH SVODŮ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ	m 41
DM	DEMONTÁŽ VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK	KS 6
BR11	ODSTRANĚNÍ DEKORACE POD OKNY	KS 6
BR12	ODSTRANĚNÍ PRŮBEŽNÉ ŘÍMSY	m 27,61
DZ1	DEMONTÁŽ NADOKENNÍ STRÍŠKY	KS 1
DZ2	DEMONTÁŽ OKENNÍ MŘÍŽE	KS 1
DZ3	DEMONTÁŽ BALKONOVÉHO ZÁBRADLÍ	KS 8
DZ4	DEMONTÁŽ LODŽIOVÉHO ZÁBRADLÍ	KS 4

 TRHLINY

POHLED DVORNÍ






POHLED OD DIVADLA



- VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVŮ PŘED ZADANÍM DO VÝROBY PŘEKONTROLOVAT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ROZŠÍŘIT V DŮSLEDKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU STAVBY.
- PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ČINNOSTI JE TŘEBA DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY A DODAVATEL STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
- PŘI STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRACÍCH DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VÝHLAŠKY, KTERÉ S TOUTO ČINNOSTÍ SOUVISÍ, PŘEDEVŠÍM VÝHLAŠKU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ.
- PŘI VYKONÁVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ DOZOR.
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU I DALŠÍ INFORMACE UVEDENÉ V JINÝCH ČÁSTECH KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. MÁ SE ZA TO, ŽE JE-LI INFORMACE UVEDENA V JEDNÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JAKO BY BYLA UVEDENA I V ČÁSTECH OSTATNÍCH.
- NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ ROZPOŘU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVEM ZJIŠTĚNÝM PŘI REALIZACI.
- NÁPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ. STAVĚNOSTĚ BUDE NÁPOJENO NA TECH. INFRASTRUKTURU V MÍSTĚCH, KTERÁ URČÍ INVESTITOR.

POHLED DVORNÍ



VYPRACOVAL: František Dostál	KONTOLELOVAL: Ing. Petr Kostka	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka		
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město, 60200 Brno MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Brno - Veveří				
AKCE: Tučkova 30, 32 - Výměna oken a zateplení fasád			FORMÁT:	A1
			DATUM:	05/2016
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS			MĚŘÍTKO:	Č. VÝK.: D.1.1.b.8
OBSAH: SO02 - Pohledy - bourací práce				