


POHLED ULIČNÍ



POHLED OD RESTAURACE




VÝPIS BOURANÝCH PRVKŮ			
POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ 1.NP.
BR1	ODSTRANĚNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY POD OKNEM 1310x1450 mm	KS	4
BR2	ODSTRANĚNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY POD OKNEM 1310x1450 mm	KS	4
BR3	ODSTRANĚNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY POD OKNEM 2050x1450 mm	KS	2
BR4	ODSTRANĚNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY POD OKNEM 2050x1450 mm	KS	2
BD1	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ DVEŘNÍ ŠAMBRÁNY	KS	2
BR5	ODSTRANĚNÍ DEKORACE POD OKNEM 1310x1450 mm	KS	4
BR6	ODSTRANĚNÍ DEKORACE POD OKNEM 2050x1450 mm	KS	2
BR7	ODSTRANĚNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY	m	49,23
BR8	ODSTRANĚNÍ PRŮBĚŽNÉ ŘÍMSY	m	25,50
BR9	ODSTRANĚNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY NAD OKNEM 1870x1450 mm	KS	4
DH1	DEMONTÁŽ HROMOSVODU	m	41
DO1	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH OKEN 1.PP	KS	6
DS1	DEMONTÁŽ TITANINKOVÝCH SVODŮ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ	m	41
DM1	DEMONTÁŽ VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK	KS	6
BR10	ODSTRANĚNÍ DEKORACE POD OKNY	KS	6
BR11	ODSTRANĚNÍ PRŮBĚŽNÉ ŘÍMSY	m	27,61
DZ1	DEMONTÁŽ NADOKENNÍ STRÍŠKY	KS	1
DZ2	DEMONTÁŽ OKENNÍ MŘÍŽE	KS	1
DZ3	DEMONTÁŽ BALKONOVÉHO ZÁBRADLÍ	KS	8
DZ4	DEMONTÁŽ LODŽIOVÉHO ZÁBRADLÍ	KS	4

TRHLINY


POHLED DVORNÍ

PDV1 PDV2




POHLED OD DIVADLA

PDV3 PDIV





- VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEKONTROLOVAT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ROZŠÍŘIT V DŮSLEDKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU STAVBY.
- PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
- PŘI STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRACÍCH DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S TOUTO ČINNOSTÍ SOUVISEJÍ, PŘEDEVŠÍM VYHLÁŠKU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ.
- PŘI VYKONÁVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ DOZOR.
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU I DALŠÍ INFORMACE UVEDENÉ V JINÝCH ČÁSTECH KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE-LI INFORMACE UVEDENA V JEDNÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JAKO BY BYLA UVEDENA I V ČÁSTECH OSTATNÍCH.
- NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ ROZPORŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVEM ZJIŠTĚNÝM PŘI REALIZACI.
- NÁPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ. STAVENIŠTĚ BUDE NÁPOJENO NA TECH. INFRASTRUKTURU V MÍSTECH, KTERÁ URČÍ INVESTOR.

POHLED DVORNÍ



POHLED ULIČNÍ



VYPRACOVAL: František Dostál	KONTROLOVAL: Ing. Petr Kostka	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka	 KOTOJEDSKÁ 2588 767 01 KROMĚŘÍŽ
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město, 60200 Brno MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Brno - Veverčí			
AKCE: Tučkova 30, 32 - Výměna oken a zateplení fasád			
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město, 60200 Brno MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Brno - Veverčí			FORMÁT: A1
AKCE: Tučkova 30, 32 - Výměna oken a zateplení fasád			DATUM: 05/2016
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS			MĚŘÍTKO: 1:150
OBSAH: SO01 - Pohledy - bourací práce			Č. VÝK.: D.1.1.b.9