

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>MŠ Zdislava, Pellicova 4, Brno</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 01-03</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
	<b>Zahrada v podhradí - MŠ ZDISLAVA</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	DM_15_06
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Zařízení staveniště
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :	David Mikulášek	Jméno :	
Datum :	20.3.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
<b>Za objednatele</b>			
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Zahrada v podhradí - MŠ ZDISLAVA	Rozpočet :	
Objekt :	SO 01-03	MŠ Zdislava, Pellicova 4, Brno	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
98 Demolice	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské - prvky mobiliáře Plochy a úprava území, rekultivace -	0	0	0	0	0
823-1,2 vegetační prvky	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Zahrada v podhradí - MŠ ZDISLAVA	Rozpočet:
Objekt :	SO 01-03	MŠ Zdislava, Pellicova 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m <sup>2</sup> , přemístění do 50 m (145+190+28+47+66)*0,1*2	m3	95,20		
				95,20		
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m <sup>3</sup> pro chodník - alej: 113,00*0,1 pro chodníky : 335,00*0,1/2 pro hřiště: 60,0*0,5/2 pro pískoviště : 6,0*6,0*0,5/2	m3	52,05		
				11,30		
				16,75		
				15,00		
				9,00		
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m <sup>3</sup> pro vodovod: 0,20*0,30*62,00	m3	3,72		
				3,72		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m bude použita na ter úpravy: odkopy pro komunikace	m3	52,05		
				52,05		
5	171201201R00	Násyp hutněný - modelace terénu	m3	52,05		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkopy	m3	3,72		
				3,72		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
7		MZK 10cm chodník: 29,00 zahradní cesty: 190 plocha kolem pískoviště: 28 hřiště: 145 lemy: 66,00	m2	458,00		
				29,00		
				190,00		
				28,00		
				145,00		
				66,00		
8	564801500U00	Podklad komunikací štěrkdrtí 25cm chodníky: 150,00 lemy: 66,00	m2	215,00		
				149,00		
				66,00		
9		Kladení kamenné dlažby tl. 5 cm do drtě tl. 4 cm chodník - alej: 47,00	m2	47,00		
				47,00		
10		Dlažba žulová, kostka 5x5 cm chodník: 35,25*0,75	m2	47,00		
				47,00		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 91</b>						
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
11	917862111RT7	Osazení obrub dřevěné, fošna, dub	m	100,00		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl: 98</b>						
<b>Demolice</b>						
12	981011312R00	odstranění stáv. pískovišť, vč odvozu a poplatků	kompl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>98 Demolice</b>				
<b>Díl: 720</b>						
<b>Zdravotechnická instalace</b>						
13	720-01	ZRN+VRN+HZS - venk. vodovod - komplet. dodávka + montáž vč. tlak. zk.	kompl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				
<b>Díl: 766</b>						
<b>Konstrukce truhlářské - prvky mobiliáře</b>						
14	SO 03	prvky celkem	kompl	1,00		
15	SO 03	montáž + doprava	kompl	1,00		
16	SO 03	certifikace aut. osobou	kompl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské - prvky mobiliáře</b>				
<b>Díl: 823-1,2</b>						
<b>Plochy a úprava území, rekultivace - vegetační prvky</b>						
17	SO 02	práce - samost. rozp.	kompl	1,00		
18	SO 02	materiál - samost. rozp.	kompl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>823-1,2 Plochy a úprava území, rekultivace - vegetační prvky</b>				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

MŠ Pellicova, Brno

Rozpis položek									
Název Popis	Ks	m2	MJ	Měj	Cena ks	kč bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH	
<b>Věžičky Akátové + rozšíření</b>									
Věžička Akát- multifunkční herní sestava		2							
Střecha k Věžičce Akát		2							
Skluzačka Midi k Věžičce Akát		1							
Rampa s chytý k Věžičce Akát		1							
Ručkovací lano k rampě k Věžičce		1							
Most síťový s dřevěnými příčkami		1		2 m					
<b>Skluzačky nerezové</b>									
Skluzačka Midi Terénní - 100x163x50 cm		1							
Podesta pro terénní skluzačku 1 x 1 m		1							
<b>Houpačky - konstrukce akátové</b>									
Houpačka Akát		2	50						
Konzola 1300 pro houpačku		4	60						
<b>Sedátka houpačková</b>									
Sedátko Klasic modré + řetězy		4							
<b>Hnízda houpačková</b>									
Hnízdo EPDM 950 - Lanové Modré		2							
<b>Houpadla pružinová</b>									
Houpadlo pružinové ve tvaru hřibátka		1							
Houpadlo pružinové ve tvaru slůněte		1							
<b>Houpačky vahadlové</b>									
Houpačka vahadlová - pro 2 - dřevo		1							
<b>Opičí dráhy</b>									
Stěna s výřezy a lezeckými chytý ve tvaru chobotnice		1							
Šplhací lano + akátové břevno		1							
Sít lanová		2							
Sloup akátový s patkou - pro prvky Opičí dráhy		3	24	2,8 m					
Sloup akátový s patkou - dlouhý		2	32	3,8 m					
<b>Lavičky speciální</b>									
Lavička Spirálová pro strom do prům. 60cm		3							
<b>Posezení a stolečky</b>									
Stůl venkovní 80 x 160 - břiza multiplex + akát		4		1 ks					
<b>Pískoviště</b>									
Pískoviště z akátových klád a balvanů - obvod		2		12,6 m					
<b>Sluneční a krycí plachty</b>									
Sluneční a krycí plachta		2		20,3 m2					
Sloupky akátové ke Sluneční a krycí plachtě		2		4 ks					
<b>Tabule</b>									
Tabule informační		1							
Sloupek k tabuli		1							
Tabule na kreslení - dřevěná 1,5 x 1,5 m		1							
Sloupky akátové k tabuli dřevěné		1							
<b>Prohazovadla</b>									
Prohazovadlo ve tvaru kytičky		1							
Sloup s patkou - pro prohazovadlo		1							
<b>Florbal</b>									
Florbalová branka přenosná		2							
<b>Dopadové a herní povrchy</b>									
Pádová plocha pro navržené prvky - Pryžové ,zatravnovací ROHOŽE		1		166 m2					
<b>Chodníky, cestičky a stezky</b>									
Chodníček hmatový - různé povrchy		1		4 m					
Zábradlí k hmatovému chodníčku		1		4 m					
<b>Pítka</b>									
Kamenné pítka pro ptáčky		1							
<b>Mlžitka</b>									
Mlžitko Vodní brána		1							
Pryžové zatravnovací rohože pod mlžitko		1		9 m2					
<b>Záhony bylinkové, trvalkové a zeleninové</b>									
Zvýšený záhon 1,5 x 1,5 m dřevěný rám		6		2,25 m2					
Dýňoviště		1							
<b>Vrbičkové tunely</b>									
Vrbičkový tunel 1,5 x 1,25 x 3		2		3 m					
<b>Vrbičkové kopule</b>									
Vrbičková kopule malá - výška 1,5m, prům. 1,5m		2							
<b>Přibytky pro zvířata, ptáčky a hmyz</b>									
Ptačí budka		2							
Krmítko pro ptáky		2							
<b>Zahradní kompostéry</b>									
Kompostér dvoukomorový s rozebíratelnou přední stěnou		1		2 m2					
<b>Celkem</b>									
Prvky celkem		77							
Montáž včetně dopravy		1							
Certifikace - autorizovanou osobou		1							
<b>Cena celkem</b>									

Plochy a úpravy území, rekultivace- vegetační prvky						
Název akce: Zahrada v podhradí- MŠ Zdislava						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>KÁCENÍ DŘEVIN</b>						
1	112 15-1111	Pokácení stromů směřové vcelku s odřezáním kmene a odvětvím/prům. kmene do 200 mm vč. odklízení větví a částí kmene do 20m a složení na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	3		
2	112 15-1112	Pokácení stromů směřové vcelku s odřezáním kmene a odvětvím/prům. kmene do 300 mm vč. odklízení větví a částí kmene do 20m a složení na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	2		
3	112 20-1111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o prům. pařezu na fezné ploše do 200 mm vč. odklízení dřeva na vzdálenost do 20m, jeho složení na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu	ks	2		
4	112 20-1112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o prům. pařezu na fezné ploše do 300 mm vč. odklízení dřeva na vzdálenost do 20m, jeho složení na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu	ks	2		
<b>CELKEM</b>						
<b>VÝSADBA DŘEVIN</b>						
6	MATERIÁL	Tilia cordata, vysokokmen, OK 14- 16 cm, zemní bal	ks	2		
7	MATERIÁL	Acer platanoides, vysokokmen, OK 14-16 cm, zemní bal	ks	2		
7	MATERIÁL	Carpinus betulus, vysokokmen, OK 10-12 cm, zemní bal	ks	2		
<b>CELKEM</b>						
8	183 10-1215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu na 1m3 vč. nákladů na naložení přebytečných výkopů na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost 20 km a složení výkopů	ks	6		
9	MATERIÁL	Zahradnický substrát	m3	3,6		
10	184 10-2115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5, při prům. balu do 600 mm	ks	6		
11	MATERIÁL	Hnojivé tablety ( 15 ks/strom )	ks	90		
12	MATERIÁL	Půdní kondicionér ( 0,5 kg/strom )	ks	3		
13	184 21-512	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly, délky do 3 m o prům. do 100 mm	ks	6		
14	MATERIÁL	Kůl ke kotvení dřeviny, akát frézovaný, délka do 3 m - 3 ks	ks	6		
15	184 21-5411	Zhotovení závlačkové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo ve svahu do 1:5, o prům. kmene do 0,5 m	ks	6		
16	184 50- 1111	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jutы v jedné vrstvě v rovině nebo ve svahu do 1:5 vč. nákladů na 50% překrytí jutou	m2	12		
17	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m2	4,8		
18	MATERIÁL	Kůra mulčovací	m3	0,48		
<b>CELKEM</b>						
<b>VÝSADBA SOLITERNÍCH KEŘŮ</b>						
19	MATERIÁL	Aronia melanocarpa, kontejner, 40-60 cm	ks	2		
		Mespilus germanica, kontejner, 40-60 cm	ks	2		
		Cydonia oblonga, kontejner, 40-60 cm	ks	2		
		Hippophae rhamnoides, kontejner, 40-60 cm	ks	2		
<b>CELKEM</b>						
20	183 10-1314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,125 m3 vč. nákladů na naložení přebytečných výkopů na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopů	ks	8		
21	184 10- 2112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při prům. balu do 400 mm	ks	8		
22	MATERIÁL	Hnojivé tablety ( 5ks/keř )	ks	40		
23	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m2	6,4		
24	MATERIÁL	Kůra mulčovací	m3	0,64		
<b>CELKEM</b>						
<b>VÝSADBA MNOHOKMENNÝCH DŘEVIN</b>						
25	MATERIÁL	Amelanchier lamarckii, kontejner, výška 100+, vícekmenný soliter	ks	16		
26	183 10-1314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,125 m3 vč. nákladů na naložení přebytečných výkopů na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopů	ks	16		
27	184 10-2112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při prům. balu do 400 mm	ks	16		
28	MATERIÁL	Hnojivé tablety ( 5ks/keř )	ks	80		
29	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m2	12,8		
30	MATERIÁL	Kůra mulčovací	m3	1,28		
<b>CELKEM</b>						
<b>VÝSADBA KEŘŮ DO ŽIVÉHO PLOTU</b>						
31	MATERIÁL	CELKEM	ks	85		
		drobné ovoce do živého plotu, prostokohenné sazenice - Rybíz červený, keřový		10		
		- Rybíz černý, keřový		10		
		- Rybíz bílý, keřový		10		
		- Angrešt - rezistentní odrůdy - stromkový		10		
		- Maliny		30		
		- Josta		5		
		- Kamčatská borůvka		10		
<b>CELKEM</b>						
32	183 10-1314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,125 m3 vč. nákladů na naložení přebytečných výkopů na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopů	ks	85		
33	184 10- 2112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při prům. balu do 400 mm	ks	85		
34	MATERIÁL	Hnojivé tablety ( 5ks/keř )	ks	425		
35	184 91- 1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm	m2	85		
36	MATERIÁL	Kůra mulčovací	m3	8,5		
<b>CELKEM</b>						
<b>VÝSADBA POPÍNAVÝCH ROSTLIN</b>						
37	MATERIÁL	Parthenocissus quinquefolia, kontejner, 30-40	ks	30		
		Clematis montana, kontejner 30-40	ks	10		
		Clematis jackmani, kontejner 30-40	ks	10		
		Actinidia arguta " Weiki", kontejner 30-40	ks	10		
		Schisandra chinensis, kontejner 30-40	ks	10		
		Ostružina beztrnná "Polar", kontejner 30-40	ks	10		
38	183 10-1313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,05 m3 vč. nákladů na naložení přebytečných výkopů na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopů	ks	70		
39	MATERIÁL	Zahradnický substrát	m3	3,5		
40	184 10-2111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při prům. balu do 200 mm	ks	70		
41	MATERIÁL	Hnojivé tablety ( 5ks/rostlina )	ks	350		
<b>CELKEM</b>						
<b>VÝSADBA BYLIN</b>						

